



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN

DIRECTORAAT OPENBAAR GROEN & AFVALBEHEER

Kernkampweg no.64 Tel.: 430050 - 430692 (centrale)

Paramaribo - Suriname

Email : secdirog@gmail.com / openbaargroen@publicworks.gov.sr



BEKENDMAKING

Door de Directeur van Openbare Werken, Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer, zal er een aanbesteding worden gehouden voor:

1. **HET VERRICHTEN VAN ONDERHOUDS WERKZAAMHEDEN AAN DE BERMEN, AAN WEERZIJDEN VAN DE OOST-WEST VERBINDING OOST EN WEL HET GEDEELTE TUSSEN KM 64 EN KM 95.5 (MOENGO HOEK PATAMACCA) EN WEL VOOR 6 ONDERHOUDSBEURTENTEN INCLUSIEF EEN INITIELE ONDERHOUDSBEURT**

2. **Bestek no.:**

020/2024 LB/OW – O.G.A. – 17

3. **Type aanbesteding:**

Aanbesteding op verkorte procedure

4. **Financiering**

Staatbegroting

5. **Bestek:**

Het bestek is per heden beschikbaar op de website van het Ministerie van Openbare Werken

<https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-openbare-werken/aanbestedingen/>

6. **Inschrijvingsdatum & Openingssessie**

De inschrijfbiljetten moeten op **Dinsdag 02 Juli 2024 vóór 10.00 uur v.m.** zijn gedeponneerd in de hiervoor geplaatste aanbestedingsbus op het hoofdkantoor van het Ministerie van Openbare Werken, Afdeling Aanbestedingen. De openingssessie zal plaatsvinden op **Dinsdag 02 Juli 2024 om 10.00 uur v.m.** in de aanbestedingsruimte van het Ministerie van Openbare Werken.

7. **Opdrachtgever:**


De opdrachtgever is het Ministerie van Openbare Werken, de directeur van Openbare Werken, Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer
Prof. W.D. Kernkampweg no. 64, Paramaribo – Suriname
Tel.: 430050

De Directeur van het

Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer

Dhr. mr. I. Gangabisoensingh





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN

Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname
Tel. 490777 | Email : sec.minister@publicworks.gov.sr | Website: <http://publicworks.gov.sr/>

DIRECTORAAT OPENBAAR GROEN EN AFVAL BEHEER

BESTEKNO:

BESTEK EN VOORWAARDEN

VOOR:

**“HET VERRICHTEN VAN ONDERHOUDS WERKZAAMHEDEN AAN
DE BERMEN, AAN WEERSZIJDEN VAN DE OOST-WEST
VERBINDING OOST EN WEL HET GEDEELTE TUSSEN KM 64 EN
KM 95.5 (MOENGO HOEK PATAMACCA) EN WEL VOOR 6 (ZES)
ONDERHOUDS BEURTEN INCLUSIEF EEN INITIËLE
ONDERHOUDSBEURT ”**

**AANBESTEDER : MINISTERIE VAN OPENBAREWERKEN
DIRECTORAAT OPENBAAR GROEN EN AFVALBEHEER**

**AANBESTEDING :IN HET OPENBAAR OP HET KANTOOR VAN HET
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN AAN DE MR.J.
LACHMONSTRAAT NO 167 OM 10:00 UUR TE
PARAMARIBO (ZIE ADVERTENTIE OP HET WEBSITE
VAN HET MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN)**

Inhoudsopgave

AFDELING I

100 DE PLAATSBEPALING EN BESCHRIJVING	3
101 PLAATSBEPALING	3
102 Algemene beschrijving van de onderhoudswerkzaamheden aan de bermen	3
103 Nadere beschrijving van de onderhoudswerkzaamheden aan de berm	3
104 Verkeers voorschriften.....	6

AFDELING II

200 AGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE UITVOERING DER WERKZAAMHEDEN	7
201 Bepalingen	7
202 personeel	7
203 In te zetten materieel.....	7
204 Schade en verzekeringen.....	8
205 Directie / toezicht op de uitvoering.....	8

AFDELING III

300 VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD	9
301 Agemene voorwaarden	9
302 Prijs herziening.....	9
303 Betaling.....	9
304 Inschrijving.....	10
305 Gunning van het werk.....	10
306 Verplichtingen van de inschrijver die voor gunning in aanmerking komt.....	10
307 Directie behoeften	10
308 Datum en aanvang.....	11
309 uitvoerings termijn.....	11
310 Boete.....	11
BIJLAGE 1 MODEL INSCHRIJVINGSBIJET	12/13
BIJLAGE 2 MODEL STAAT VAN ONTLEDING	14/15

AFDELING I

100 PLAATS BEPALING EN BESCHRIJVING

101 PLAATS BEPALING

De uit te voeren werkzaamheden omvat 31.5 km langs de Oost-West verbinding tussen km 64 en km 95.5 tot hoek Patamaccaweg en weg naar Moengo. Er dient een initiële onderhoud uitgevoerd te worden, waarna er zes (6)maal regulier onderhouden moet worden.

De initiële onderhoud houdt in het integraal aanpakken van de bermen, talud en hangende takken van bomen.

102 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN DE BERMEN

De onderhoudswerkzaamheden aan de bermen aan weerszijden houden in:

- A. Het maaien van de bermen en taluds;
- B. Het weggakken van overhangende struiken en/of takken van bomen;
- C. Het verwijderen van struiken en bomen van bermen;
- D. Het opruimen van zwerfvuil, plantenresten, houtobstakels, omgevallen bomen en takken;
- E. Het harken en afvoeren van alle losse materialen van de bermen.

103 NADERE BESCHRIJVING VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN DE BERMEN

A. Het maaien van de bermen.

1. Het maaiwerk aan de bermen dient als volgt uitgevoerd te worden:
 - De bermen dienen, indien er geen sloot aanwezig is, vanaf de wegrand tot perceelgrens/ schutting te worden gemaaid;
 - Indien er een sloot aanwezig is met een breedte kleiner of gelijk aan drie (3)m , dienen de bermen inclusief de sloot vanaf de wegrand tot perceelgrens/ schutting te worden gemaaid;
 - Indien er een sloot aanwezig is met een breedte groter dan drie (3)m, dienen de bermen vanaf de wegrand tot teentalud/wateroppervlak gemaaid te worden;
 - De bermen van alle aansluitende zijwegen dienen tot 15 meter gemeten vanaf de wegrand gemaaid te worden met in acht neming van de bovenstaande voorwaarden;
 - Bij zwampgebieden dient vanaf wegrand tot het wateroppervlak of tot zes (6)m breed te worden gemaaid;
 - Indien er ruimte ter beschikking is, dienen de bermen bij bochten vanaf 100m voor tot en met 100m na de bocht tot 8m breed te worden gemaaid.
2. Op delen van bermen die beplant zijn door plaatselijke bewoners, dient er in overeenstemming tussen de aannemer, de bewoner en het resp. commissariaat afspraken te worden gemaakt welke procedure gevolgd zal worden voor de ter plaatse te verrichten werkzaamheden.

3. Bij schade aan de gewassen van de bewoners, zullen die vergoed worden door de aannemer. Indien de beplanting geen fraai zicht geeft (dus slecht onderhouden wordt), dient de aannemer i.s.m. het resp. Commisariaat en eventueel de politie de gehele beplanting te verwijderen.
4. Op delen van bermen die beplant zijn door het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer, dient de aannemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden degelijk rekening hiermee te houden en na afstemming met de directie ook mee zal moeten nemen in zijn onderhoud.
5. Op delen waar het zicht op het verkeersmeubilair verhinderd wordt, moet ook vegetatie worden verwijderd. Van de voorkomende bruggen in de wegstrekking dienen de landhoofden ook schoongemaakt te worden en mogen nooit worden bespoten met enig onkruid bestrijdingsmiddelen. Voor de breedte van het te onderhouden deel van het landhoofd geldt minimaal de breedte welke ligt in de verlengde van de te onderhouden berm van de wegstrekking. Brugleuningen dienen ontdaan te worden van begroeiing. Het brugdek dient vrijgemaakt te worden van zandmateriaal en eventuele begroeiing.
6. Gemaaide bermen mogen nooit in brand gestoken worden. De aannemer wordt gedurende het project 100% verantwoordelijk gesteld voor brandstichting. Indien er brand wordt gesticht aan de bermen of blijkt dat het gemaaide gras verbrand is, zal onmiddellijk het contract worden beëindigd.
7. Rondom alle verkeersmeubilair, EBS –masten, km-palen, reclame borden of elders waar vereist, dienen de vegetatie en het gras gemaaid te worden. Voor eventuele schade verricht aan derden als gevolg van de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden, zal deze hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
8. De aannemer dient de werkzaamheden aan de bermen zodanig uit te voeren dat er geen schade (banden sporen) aan de bermen wordt verricht. Indien er in het veld wordt geconstateerd dat de aannemer zich niet daaraan houdt, zal de aannemer de bermen weer in zijn oorspronkelijke staat terug moeten brengen. Bij het niet herstellen van de bermen door de aannemer, zal het Ministerie van Openbare Werken de geconstateerde schade aan de bermen laten herstellen door derden. De kosten voor het herstellen van de bermen door derden zullen verrekend worden uit het contractbedrag van de aannemer. Tevens geldt dat de voor gunning in aanmerking komende inschrijver de opdrachtgever vrijwaart van alle schadeclaims die mogelijk kunnen voortvloeien als gevolg van de uitvoering van het werk.
9. Alle voorkomende talud afwerkingen, keerwanden (beton, staal,hout) dienen over volle breedte opgeschoond te worden.
10. Alle voorkomende bus inhammen en rustplaatsen dienen over volle breedte opgeschoond te worden.
11. Alle verharde gedeelten van de berm zal schoon gebezemd moeten worden en ontdaan te worden van alle onkruid.

B. Het weggakken van overhangende struiken en/of takken van bomen.

Alle overhangende takken van bomen, struiken en onkruid die buiten de te onderhouden berm breedte liggen, maar toch binnen de onderhoudsstrook hangen, moeten gekapt en ontruimd worden. Hiermee wordt bedoeld de overhangende struiken, takken van bomen en/of struiken die boven het maaiveld hangen weggekapt moeten worden. Alle vrijgekomen materiaal van de overhangende struiken en/of takken van bomen dient afgevoerd te worden naar de dichtstbijzijnde legale dumpplaats.

C. Het verwijderen van struiken en bomen van de bermen.

Delen van de bermen die begroeid zijn met struiken of bomen die niet gemaaid kunnen worden.

D. Het opruimen van zwerfvuil, plantenresten, houtobstakels , omgevallen bomen en takken

Het opruimen van zwerfvuil, plantenresten, houtobstakels, omgevallen bomen en takken zal plaats vinden nadat de maaierwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het vrijgekomen materiaal na het opruimen dient afgevoerd te worden naar de dichtstbijzijnde legale dumpplaats.

E. Het harken en afvoeren van alle losse materialen van de berm.

De bermen dienen over de gehele wegstrekkings geharkt en opgeruimd te worden van alle losse vrijgekomen materialen (na het maaien), vuil en gevallen bladeren op de bermen. Alle vrijgekomen materialen na het harken dient afgevoerd te worden naar de dichtstbijzijnde legale dumpplaats.

104 VERKEERS VOORSCHRIFTEN

Paragraaf 38 van de uws 1996 wordt als volgt aangevuld:

Voor aanvang van de onderhouds werkzaamheden dient de aannemer de volgende veiligheids maatregelen te hebben getroffen, e.e.a. ter goedkeuring van de directie.

Uitgangs punt is dat het doorgaand verkeer niet gestremd mag worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

De maatregelen , zoals hieronder beschreven, worden geacht in de eenheidsprijzen van de aannemer te zijn inbegrepen. De volgende minimale maatregelen die getroffen moeten worden zijn:

1. Alle werknemers ten alle tijden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een reflecterende veiligheidsvest om hebben en voorzien worden van deugdelijk schoeisel (veiligheids schoenen). Werknemers die regels niet in acht nemen, dienen onmiddellijk van het werkgebied te worden verwijderd;
2. Waarnodig dient er terplaatse van de uitvoering van de werkzaamheden op of langs de weg, moet(en) er één of twee spotters (vlaggenman) het verkeer reguleren, wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd;
3. Er moet op minstens 100m (honderd meters) voor en na het werkgebied duidelijk zichtbaar een bord aangebracht worden waarop respectievelijk moet staan:
“LANGZAAM RIJDEN”
“WERK IN UITVOERING”
“MIN.V. OPENBAREWERKEN”;
4. Na het beeindigen van de werkzaamheden in een bepaald werkgebied, moeten alle getroffen tijdelijke veiligheidsvoorzieningen ook verplaatst worden naar het volgende werkgebied;
5. Indien de directievoerder de getroffen veiligheidsvoorzieningen niet voldoende acht, zal geen toestemming worden verleend voor de aanvang van de werkzaamheden of de aangevangen werkzaamheden zullen worden stopgezet. Het opruimen van alle tijdelijke uitvoerings- en veiligheids voorzieningen, na afronding van de werkzaamheden, zullen niet apart worden verrekend en dienen in de éénheidsprijzen van de aannemer te zijn opgenomen.

AFDELING II

ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE UITVOERING DER WERKZAAMHEDEN

201 BEPALINGEN

1. De aannemer moet zich bij de uitvoering der werkzaamheden houden aan de door de wet gestelde verkeersvoorschriften. Het mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet gestremd worden;
2. Defect zijnde of door de directie of diens vertegenwoordiger afgekeurd materieel en werktuigen ingebruik bij de aannemer moeten op eerste aanzegging van de directie of diens gemachtigde door de aannemer van het werk verwijderd worden.

202 PERSONEEL

1. Alle arbeiders (inclusief operators) moeten worden voorzien van:
 - Veiligheids helmen
 - Veiligheids vesten (reflecterend)
 - Veiligheids schoenen;
2. De aannemer zorgt dat bij de uitvoering van het werk ten alle tijde een persoon aanwezig is, die opdrachten en aanwijzingen van de directie des verlangd onverwijld aan de aannemer of zijn gemachtigde overbrengt;
3. De aannemer is verantwoordelijk voor daden van datgene, die hij te werk stelt. Alle onbekwame en ongeschikte personen van de aannemer of onder aannemer, welke op het werk aanwezig zijn, dienen op verlangen van de directie onverwijld van het werkgebied verwijderd te worden;
4. Personen door de aannemer te werk gesteld, die door wangedrag of anderszins daartoe aanleiding geven, moeten door hem op de eerste aanzegging van de directie of diens toezichthouder worden verwijderd.

203 IN TE ZETTEN MATERIEEL

Het door de aannemer in te zetten materieel dient in goede, volledige functionerende staat te verkeren. Eventueel door de opdrachtgever afgekeurd materieel moet door de aannemer op eerste aanzegging van de opdrachtgever worden vervangen. Materieel dat ingezet zal worden om werkzaamheden op of langs de weg uit te voeren, dient te zijn voorzien van duidelijk zichtbare gevaarlichten en/of zwaailicht welke continue aan dienen te zijn. Verder dient de aannemer ervoor te zorgen dat het personeel dat het door hem ingezette materieel bedient, bekwaam is en voor zijn taak berekend.

204 SCHADE EN VERZEKERING

1. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van het land en of van derden, welke ontstaan door nalatigheid of verkeerde handelingen door hem of door degene die hij te werk stelt;
2. De aannemer is eveneens aansprakelijk voor alle schade, tenzij deze is ontstaan door buitengewone omstandigheden welke hij in verband met de aard van het werk niet heeft kunnen of redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien;
3. De voor het transport te gebruiken motor voertuigen en zwaarmaterieel, moet voldoen aan alle wettelijke gestelde eisen;
4. De aannemer dient alle die in par.10 van de uws 1996 onder lid 2a tot en met 2f bedoelde verzekeringen af te sluiten ten name en ten gunste van de opdrachtgever;
5. De verzekeringen moeten van kracht zijn vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met de dag, waarop het werk als opgeleverd moet worden beschouwd;
6. De polissen moeten door de aannemer bij de aanvang van het werk in handen van de directie worden gesteld, terwijl de kwitanties van de betaal premies tijdig moeten worden overlegd;
7. In aanvulling op par.10 lid 3 van de uws wordt verklaard, dat ter dekking van ongevallen van de directie, de aannemer een verzekering moet afsluiten voor ten minste 2 (twee) personen tot een maximum van SRD 400.000,= per persoon en voor blijvende invaliditeit SRD 500.000,= per persoon bij overlijden.

205 TOEZICHT OP DE UITVOERING / DIRECTIE

1. De directie is (zijn) de daartoe door de directeur van het directoraat Openbaar Groen en Afval Beheer, van het ministerie van Openbare Werken schriftelijk aangewezen functionaris(sen) van het voornoemd ministerie;
2. De aannemer draagt zorg, dat de directie vrije toegang heeft tot de plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht.
3. De aannemer zal bij elke aanvang van een uitvoering schriftelijk op de hoogte worden gesteld middels een opdrachtbrief.

afdeling III

300 VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD

301 ALGEMENE VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN

1. Voor de inschrijving en de aanbesteding gelden de bepalingen van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996);
2. Voor de uitvoering gelden de bepalingen van de Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996 (UWS 1996);
3. De aannemer is verplicht om de opdrachten en aanwijzingen van de directie verband houdende met de uit te voeren werkzaamheden op te volgen en uit te voeren;
4. De aannemer moet gedogen dat door de directie of derden tegelijkertijd en terzelfder plaatse of in nabijheid van de omgeving waar er wordt gewerkt, werkzaamheden worden verricht;
5. De aannemer dient er rekening mede te houden dat de normale werktijden als volgt zijn:
Maandag tot en met vrijdag van 7:00 uur tot en met 15:00 uur.
Indien de aannemer langer wil werken dan de voorgeschreven werktijden, dient hij hiervoor schriftelijke toestemming te vragen aan de directie.

302 PRIJSHERZIENING

Er zal geen prijs herziening worden toegepast.

De inschrijver zal in zijn prijscalculatie rekening houden met fluctuerende prijzen van goederen en diensten.

303 BETALING

1. Het indienen van de declaratie kan telkens na verloop van elke onderhouds beurt. e.e.a conform Het gestelde in par 42 van de UWS 1996;
2. Door de aannemer wordt een declaratie opgesteld welke is ingericht volgens bijlage 4, bij de UWS 1996. De declaratie wordt door de aannemer in 4-voud bij de opdrachtgever ingediend;
3. De betaling zal geschieden op basis van de uitgevoerde hoeveelheden welke zullen worden verrekend overeenkomstig door de aannemer ingediende éénheidsprijzen na goedkeuring en acceptatie door de directie.

304 INSCHRIJVING

Het inschrijvingsbiljet (in duplo) moet vergezeld te zijn van de volgende bijlagen:

1. Een uittreksel van de KKF (conform artikel 7, lid 2 van het AWS 1996), niet ouder dan 3 maanden; Indien het bedrijf niet is ingeschreven bij KKF, zal het bedrijf niet in aanmerking kunnen worden gebracht voor gunning;
2. Inschrijvers zijn verplicht hun aanbieding gedurende 60 (zestig) dagen na de dag van de aanbesteding gestand te doen, ook wanneer de toewijzing in eerste instantie aan een ander heeft plaatsgevonden;
3. Een globaal plan van aanpak en een globaal tijdwerk schema (conform artikel 8, lid 12c van het AWS 1996). Uit het plan van aanpak dient ook meteen afgeleid te kunnen worden de inzetbaarheid van het materieel;
4. Het inschrijvingsbiljet moet voldoen aan het formaat zegelrecht;
5. Inschrijvingen dienen in gesloten enveloppen te worden gedeponneerd in een daartoe bestemde gesloten bus bij de afdeling Aanbestedingen op het kantoor van het ministerie van Openbare Werken aan de Mr. J. Lachmonstraat no. 167 voor 10.00 uur v.m. op 2024.

305 GUNNING VAN HET WERK

De toewijzing van het werk zal plaats vinden aan de inschrijver, die de laagste prijs heeft aangeboden, waarbij terdege rekening gehouden zal worden met de raming van de aanbesteder (artikel 12 lid 4 sub a van het AWS 1996)

306 VERPLICHTINGEN VAN DE INSCHRIJVER DIE VOOR GUNNING IN AANMERKING KOMT

Binnen 2 weken na ontvangst van het artikel 12, lid 6 van het AWS 1996 bedoelde schrijven moet deze inschrijver bij de aanbesteder de volgende door hun ondertekende bescheiden inleveren:

- 1 Kostenbegroting, te noemen "ontleding van de aanneemsom";
- 2 Een gedetailleerde werkplan en uitvoeringsschema/ tijdwerkschema in drievoud;
- 3 Een opgave van de personen die als gemachtigde, hoofduitvoerder en uitvoerders op het werk zullen optreden;

307 DIRECTIE BEHOEFTE

De aannemer dient een bedrag van SRD 10.000 per onderhouds beurt op te nemen in de inschrijvings bedrag.

307 DATUM EN AANVANG

1. Als datum van aanvang van het werk wordt aangemerkt de veertiende (14e) dag na de dag van ondertekening van de overeenkomst;
2. Indien de datum van aanvang op een dag valt die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als datum van aanvang;
3. De aannemer staat vrij behoudens bezwaar van de directie ook voor de datum van aanvang met het werk te beginnen.

308 UITVOERINGSTERMIJN

Elke onderhoudsbeurt dient de aannemer binnen elf (11) werkbare werkdagen af te ronden.

309 BOETE

1. Wegens te late oplevering van het werk, kan de opdrachtgever aan de aannemer boeten opleggen. (par 23 lid 1 van de UWS 1996);
2. De boete per dag is gelijk aan 0,5 promile van de aanneemingsom. De boete wegens te late oplevering van het werk beloopt maximaal 5% van de aanneemsom. (par 23 lid 2 van de UWS 1996)
3. Wegens het niet opvolgen van de orders en aanwijzingen van de directie, kan de opdrachtgever aan de aannemer boeten opleggen. Voor elke dag dat de aannemer per geval niet aan de desbetreffende order of aanwijzing voldoet zal SRD 1000,= in rekening worden gebracht. (par 23 lid 5 van de UWS 1996)

Paramaribo, Mei 2024.

De Directeur van het Directoraat
Openbaar Groen en Afvalbeheer,


Dhr. mr. I. Gangabisoensingh



INSCHRIJVINGSBIJET

(in duplo)

1. De hierna te noemen inschrijver(s)

a.
.....(b)

Wonende te
.....(c)

Ten deze rechtens vertegenwoordigende.....
.....(d)

Gevestigd te
.....(e)

Veklaart (verklaren) de in artikel 8 van het AWS 1996 genoemde stukken hierbij in te leveren en verbindt (verbinden) zich als hoofdelijke schuldenaar (schuldenaren) door ondertekening dezes tot aanneming van het werk:

“HET VERRICHTEN VAN ONDERHOUDS WERKZAAMHEDEN

AAN DE BERMEN AAN WEERSZIDEN VAN DE OOST- WEST

VERBINDING OOST EN WEL HET GEDEELTE TUSSEN

**KM 64 EN KM 95.5 (MOENGO HOEK PATAMACCA) EN WEL VOOR 6 (ZES)
ONDERHOUDS BEURTEN INCLUSIEF EEN INITIËLE ONDERHOUDSBEURT ”**
(f)

Overeenkomstig de voorwaarden vervat in bestek.....
.....(g)

Voor de som van SRD.....(h)
.....(Surinaamse dollars) (i)

2. Hij verklaart (zij verklaren) deze aanbieding gedurende 60 (zestig) dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaats gehad, gestand te zullen doen.

3. Het inschrijvingsbiljet (in duplo) moet vergezeld te zijn van de volgendebijlagen:

- Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (AWS 1996 artikel 7, lid 2, niet ouder dan 3 maanden;

- Een globaal tijdwerkschema en een globaal plan van aanpak.
4. De inschrijvers wijzen als gemachtigde aan om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen, de hierboven onder a. genoemde inschrijver.
 5. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbidding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996) en met in achtname van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek, de eventuele nota van wijzigingen.

Gedaan te.....

d.d.....

De inschrijver(s)

a.

.....
(j)

MODEL STAAT VAN ONTLEDING VAN DE AANNEEMSOM

Project: "HET VERRICHTEN VAN ONDERHOUDS WERKZAAMHEDEN AAN DE BERMEN AAN WEERSZIJDEN VAN DE OOST- WEST VERBINDING OOST EN WEL HET GEDEELTE TUSSEN KM 64 EN KM 95.5 (MOENGO HOEK PATAMACCA) EN WEL VOOR 6 (ZES) ONDERHOUDS BEURTEN INCLUSIEF EEN INITIËLE ONDERHOUDSBEURT "

INITIËLE ONDERHOUD:

NO:	OMSCHRIJVING:	HOEVEELHEID: (VERREKENBAAR)	EENHEID:	EENHEIDSPRIJS	TOTAAL(SRD): (VERREKENBAAR)
1	Maaien van de bermen aan weerszijden	63.000	m ¹	SRD.....	SRD.....
2	Kappen en snoeien van overhangende takken	25.000	m ¹	SRD.....	SRD.....
3	Harken en afvoeren van vrijgekomen (grof) vuil en zwerfvuil	63.000	m ¹	SRD.....	SRD.....
4	Directie behoeften	1	post		SRD 10.000,=
				Totaal SRD	

REGULIER ONDERHOUD:

NO:	OMSCHRIJVING:	HOEEVEELHEID: (VERREKENBAAR)	EENHEID:	EENHEIDSPRIJS	TOTAAL(SRD): (VERREKENBAAR)
1	Maaien van de bermen aan weerszijden	63.000	m ¹	SRD.....	SRD.....
2	Kappen en snoeien van overhangende takken	63.000	m ¹	SRD.....	SRD.....
3	Harken en afvoeren van vrijgekomen (grof) vuil en zwerfvuil	63.000	m ¹	SRD.....	SRD.....
4	Directie behoeften	1	post		SRD 10.000,=
				Totaal SRD	

Totaal initieel + 6x regulier onderhoud

Initieel	1 ^e onderh.	2 ^e onderh.	3 ^e onderh.	4 ^e onderh.	5 ^e onderh.	6 ^e onderh.	Totaal SRD.