

REPUBLIEK SURINAME



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

PROCESVERBAAL VAN AANWIJZING TER PLAATSE

PROJECT: "HET BOUWEN VAN EEN BETONNEN VERKEERSBRUG IN DE SIRIUSSTRAAT
OVER DE BOOMSKREEK IN HET DISTRICT PARAMARIBO"

Juli 2024

d

PROCES-VERBAAL VAN AANWIJZING TER PLAATSE

PROJECT : "HET BOUWEN VAN EEN BETONNEN VERKEERSBRUG IN DE SIRIUSSTRAAT
OVER DE BOOMSKREEK IN HET DISTRICT PARAMARIBO"

BESTEK : 083 / 2024 - LB/OW Bruggen - 04

DATUM : Vrijdag 27 juni om 10.00 uur

VERZAMELPLAATS : Verkeersbrug Siriusstraat

AANBESTEDING : Donderdag 11 juli 2024 om 10.00 uur

AANWEZIGEN : Ministerie van Openbare Werken,
Directoraat Civieltechnische Werken,
Vertegenwoordigd door:
dhr.R.Jagroep
dhr.S.Martotaroeno

A.

AANWEZIGE BELANGSTELLENDE		
Nr	VERTEGENWOORDIGER	BEDRIJF/ INSTANTIE
1.	Poenai. R.	Amtron
2.	Alikromo S.	Haukes
3.	Blijd Rayman	Amtron
4.	Bindadien	A.G.W.W.
5.	Loedoer Nawien	Clipper Vastgoed NV
6.	S.Sewgobind	Clipper Vastgoed NV
7.	S.Dehan	
8.	Jankie F.	Bouwvast Janki
9.	JaletiRudi	Bedrijf Koeman
10.	Joemman	Surzwam

PROCES-VERBAAL BESTAAT UIT:

- A. Presentielijst
- B. Directie mededelingen
- C. Beantwoording van vragen van de aanwezigen

B. DIRECTIE MEDEDELINGEN

Correcties in het bestek en in de staat van ontleding.

Par.208 : Het leveren van betonnen palen wordt 45 x 45 cm met lengte L = 20 m is correct.

Par.209 : Het leveren van gewapende betonnen koppelpalen afmeting 30 x 30 cm tbv de beschoeiing, lengte L = 20 m is correct.

Par.209 : Het leveren gewapende betonnen damplanken afm. 20 x 50 cm met L = 10 m en de hoeveelheid is 68 st is correct.

Tekening 1: Langs- en dwarsdoorsnede brug (blad 1) damplank afmeting met 20 x 50 cm met lengte L = 10 m i.p.v. 20 x 100 cm

C. BEANTWOORDING VRAGEN VAN DE AANWEZIGEN

Vraag 1. :

In het bestek komen de afmetingen voor de stootplaten 15 x 100 x 250 en in de staat van ontleding 20 x 100 x 250 niet overeen.

Antwoord 1. :

De afmeting 15 x 100 X 250 is correct.

De betonkwaliteit is B50.

Vraag 2. :

Worden de opmerkingen schriftelijk opgestuurd?

Antwoord 2. :

De opmerkingen worden schriftelijk als digitaal opgestuurd.

Vraag 3. :

Wat verstaat men onder bekistingsplaten?

Antwoord 3. :

Onder bekistingsplaten wordt verstaan, voorgespannen betonnen platen, die als bekistingmateriaal zullen worden gelegd met een betonkwaliteit van B20.

Vraag 4. :

Tot welke diepte worden sonderingen gedaan?

Antwoord 4. :

Er dient gesondeerd te worden totdat een stuitlaag wordt bereikt.

Vraag 5. :

Wat is de specificatie van de liggers?

Antwoord 5. :

Het zijn voorgespannen betonnen liggers met een betonkwaliteit van B50 zoals vermeld in het bestek par.208.

Vraag 6. :

Wat is de wapening van de damwanden Ø 10 of 12?

En van de koppelbalken?

Antwoord 6. :

De hoofd wapening voor de damwanden is Ø20 en de beugel is Ø12.

De hoofd wapening voor de koppelbalken is Ø20 en de beugel is Ø12.

De hoofd wapening voor de koppelpalen is Ø20 en de beugel is Ø8.

Vraag 7. :

Wat is de betonkwaliteit van de balken?

Antwoord 7. :

De betonkwaliteit voor de balken is B25.

Vraag 8. :

Wat is de kwaliteit van de damplanken?

Antwoord 8. :

De betonkwaliteit voor de damplanken is B50.

Vraag 9. :

Wordt de lengte van de palen bepaald door de sondering?

Antwoord 9. :

De lengte van de palen zullen bepaald worden aan de hand van de resultaten van de sondering.

Vraag 10. :

Is de stelpost toereikend?

Antwoord 10. :

De stelpost meerwerken is voldoende

Vraag 11. :

Hoe staat het met de veiligheid mbt de elektrische masten?

Antwoord 11. :

Ten behoeve van de nutsvoorzieningen en m.n. EBS zal de aannemer in contact moeten treden met de EBS om het nodige veilig te stellen. Verder zullen de kosten hieruit voortvloeien uit de stelpost onvoorziene.

Vraag 12. :

Is het nodig een bypass te plaatsen?

Antwoord 12. :

Nee, geen bypass.

Paramaribo, 5 juli 2024

De Wnd. Directeur van het Directoraat
Civieltechnische Werken,



- Dhr. S. Mohan MPM. BSc. -

MODEL : STAAT ONTLEDING VAN DE AANNEMINGSSOM**PROJECT: HET BOUWEN VAN EEN BETONNEN BRUG IN DE SIRIUSSTRAAT OVER DE BOOMSKREEK IN
HET DISTRICT PARAMARIBO (15.00x6.00 m)**

Nr.	Par. Best.	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Totaalbedrag in SRD
01	205	Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden	100 %		
02	205	Het verrichten van sonderingsmetingen	100 %		
03	205	Het verplaatsen van nutsleidingen	100 %		
04	206	Het maken van een tijdelijke stalen hulpbrug	100 %		
05	207	Het verrichten van sloop – en opruimingswerkzaamheden	100 %		
06	208	Het verrichten van graafwerkzaamheden	100 %		
07	208	Het leveren en verwerken van klei t.p.v de taluds v/d te maken brug	80 m³		
08	208	Het leveren en heien van gewapend betonnen palen 45x45 cm, lang 20 m	12 st.		
09	208	Het leveren en verwerken van gewapend beton t.b.v. kessen 60x100 cm, lang 6.00 m incl. bekisting en wapening incl.kopbalken.	12 m³		
10	209	Het leveren en heien van gewapend betonnen damplanken 20x50 cm, lang 10 m t.b.v. de beschoeiing	68 st.		
11	209	Het leveren en heien van gewapend betonnen koppelpalen 30x30 cm, lang 20 m t.b.v. de beschoeiing	4 st		
12	209	Het leveren en verwerken van gewapend beton t.b.v. de koppelbalk 40x40 cm van de beschoeiingen	1 m³		
13	208	Het leveren en leggen van voorgespannen betonnen liggers 500x1180 mm, lang 15.00 m	5 st		
14	208	Het leveren en leggen van voorgespannen betonnen liggers 820x650 mm, lang 15.00 m incl. vast lassen van stalenstrippen 120x150x15 mm (9 stuks per ligger) en instorten van schroefbouten t.b.v. het bevestigen van de ophangconstructie (6 stuks per ligger)	2 st		
15	208	Het leveren en leggen van bekistingplaten 1.18x3.00 m, dik 7 cm	16 st		
16	208	Het leveren en leggen van bekistingplaten 0.65x1.50 m, dik 7 cm	16 st		
17	208	Het leveren en verwerken van gewapend beton t.b.v. kopbalken 20x60 cm, lang 6.00 m, dek dik 15 cm incl. bekisting en wapening incl.4" pvc buizen tbv de water-afvoeren in het dek	20 m³		
18	208	Het leveren en verwerken van gewapend beton t.b.v. voetpaden incl. bekisting en wapening	3 m³		
19	208	Het leveren en aanbrengen van betonnen slootplaten 15x100x250 cm	12 st		
20	208	Het leveren en aanbrengen van leuningstijlen 100x75x15 mm, lang 1.20 m incl. en bevestiging	18 st		
21	208	Het leveren en aanbrengen van galvaan buizen rond 3"	110 m		
22	208	Het leveren en aanbrengen van ophangconstructie aan weerszijde van de brug t.b.v. nutsleidingen incl. schilderen	10 st		
23	208	Het schilderen van de leuning	100 %		
24	210	Het leveren en leggen van betonnen rioolbuizen Ø50 , lang 1.25 m	3 st		
25	208	Het leveren en aanbrengen van bestrating I-profiel dik 8 cm incl. opsluitbanden en scherpzand t.b.v. de voetpaden bij de opritten	100 m²		