

REPUBLIEK SURINAME



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

NOTA VAN WIJZIGINGEN

PROJECT: Het vervangen van de houten verkeersbrug te Monplaisir over het Tout Lui Fautkanaal middels een betonnen verkeersbrug in het district Wanica

BESTEK No. 034/2025 - LB/OW Bruggen : 02

April 2025

PROJECT Het vervangen van de houten verkeersbrug te Monplaisir over het Tout Lui Fautkanaal middels een betonnen verkeersbrug in het district Wanica

BESTEK NR. : 034/2025 - LB/OW Bruggen : 02

DATUM : maandag 14 april 2025

AANBESTEDING : Donderdag 17 april 2025 om 10.00 a.m.

Mededelingen:

- **Par. 209 punt 8 wordt aangevuld met:**
Storten van het betondek

Bovenop de bekistingplaten wordt een betonnen dek (dikte 20 cm) gestort, conform tekening en aanwijzingen van de directie. De wapening bestaat uit Ø12-100 mm. Er moet een wapeningsdekking van 5 (vijf) centimeter worden aangehouden.

- **Par. 209 punt 10 wordt aangevuld in de staat ontleding:**
Plaatsen van stootplaten

Op de rand van de landhoofden worden de stootplaten geplaatst. De stootplaten (15 x 100 x 250 cm) moeten voorzien zijn van sparingen Ø20 mm.

- De staat ontleding van het bestek wordt aangevuld bij punt 14 en 16:

**PROJECT: "HET VERVANGEN VAN DE HOUTEN VERKEERSBRUG TE MONPLAISIR
MIDDELS EENETONNEN VERKEERSBRUG IN HET DISTRICT WANICA"**

MODEL : STAAT ONTLEDING VAN DE AANNEMINGSSOM

No	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag
1.	Het verrichten van voorbereidend werkzaamheden	100%		
2.	Het maken van sonderingen diep 50 meter	3 maal		
3.	Het verrichten van sloop- en opruiming werkzaamheden	100%		
4.	Het verrichten van graafwerkzaamheden	100%		
5.	Het heien van de betonnen damplanken 15x50 cm lengte 7.00 meter	60 stuks		
6.	Het leveren en heien van gewapend betonnen koppelpalen 30x30 centimeter lang 15 meter	8 stuks		
7.	Het storten van gewapend beton ten behoeve van de deksleuf 40x40 centimeter, inclusief het bikken van de voorste damplanken	5 m ³		

8.	Het heien van de gewapend betonnen palen 40x40 centimeter lang 25 meter	14 stuks		
9.	Het maken van de gewapend betonnen landhoofden lang 7.00 meter	2 stuks		
10.	Het maken van de gewapend betonnen kesp 0.60x1.00x7.00 meter	1 stuk		
11.	Het leveren en leggen van voorgespannen betonnen T-liggers lang 9.00 meter. TL500 : 500 x 1180 mm, lengte 9.00 m	8 stuks		
12.	Het leveren en leggen van voorgespannen betonnen randliggers lang 9.00 meter. RL500: 500 x 1000 mm, lengte 9.00 m	4 stuks		
13.	Het leveren en leggen van betonnen bekistingsplaten 7 cm dik incl. het maken van afvoeren 4"	117 m ²		
14.	Het maken van een gewapend betonnen dek dik 20 centimeter, breed 4.50 meter	17 m ³		
15.	Het maken van twee voetpaden aan weerszijden dik 20 centimeter, breed 1.00 meter	8 m ³		
16.	Het leveren en plaatsen van stootplaten 0.15x1.00x2.50 m	14 stuks		
17.	Het maken van de stalen leuning inclusief conservering	36 m		
18.	Het maken van een ophangconstructie aan weerszijden van de brug t.b.v. de nutsvoorzieningen	40 stuks		
19.	Het betegelen van de opritten	50 m ²		
20.	Het leveren en aanbrengen van verkeersgeleiding werken en het plaatsen van een naambord	4 stuks		
21.	Het schoonmaken van de berm en talud aan weerszijde van de brug	100 %		
22.	Post: directievoorzieningen			2.500.000,00
23.	Post: onvoorzien			1.000.000,00
Totaal SRD				

Paramaribo, 14 april 2025

De Directeur van het Directorate
Civieltechnische Werken



- Dhr. S. Mohan MPM. BSc