



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

BEKENDMAKING

Door de Directeur van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening, Directoraat Civieltechnische Werken, zal er een aanbesteding, worden gehouden voor:

Project: "HET VERRICHTEN VAN HERSTELWERKZAAMHEDEN AAN DE HOUTEN VERKEERSBRUG IN DE NW LIBANONWEG IN HET DISTRICT WANICA"

1. Bestek no.: 010 / 2026 - LB/OW Bruggen : 02

2. Type aanbesteding:

Openbare aanbesteding conform de geldende regels van het AWS 1996

3. Financiering:

Staatsbegroting

4. Bestek:

Het bestek is per heden online te vinden op de website van het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening.

<https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-openbare-werken/aanbestedingen/>

5. Inschrijvingsdatum en openingssessie:

De inschrijvingsbiljetten moeten op **woensdag 21 januari 2026 vóór 10.00 uur v.m.** zijn gedeponeerd in de hiervoor geplaatste aanbestedingsbus op het hoofdkantoor van het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening, afdeling Aanbestedingen.

De openingssessie zal plaatsvinden op **woensdag 21 januari 2026 om 10.00 uur v.m.** in de aanbestedingsruimte van het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening.

6. Aanbesteder:

De aanbesteder is het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening, De Directeur van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening, Directoraat Civieltechnische Werken in de Mr. J. Lachmonstraat no.167, Paramaribo - Suriname

E-mail: secretariaat_ctw@publicworks.gov.sr

Tel.: 464088

Paramaribo, 5 januari 2026

De Directeur van het
Directoraat Civieltechnische Werken

Dhr. S. Mohan MPM BSc.





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname

Tel. 490777 | Email : sec.minister@publicworks.gov.sr | Website: <http://publicworks.gov.sr/>

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

BESTEK No. : **010 / 2026 - LB/OW Bruggen en Steigers: 02**

AFDELING : BRUGGEN EN STEIGERS

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR:

**“Het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de houten verkeersbrug in de
Nw Libanonweg in het district Wanica”**

AANBESTEDER : MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN
RUIMTELIJKE ORDENING
DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

AANBESTEDING : IN HET OPENBAAR OP HET KANTOOR VAN HET
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN
RUIMTELIJKE ORDENING AAN DE
MR. J. LACHMONSTRAAT NO. 167 OM 10.00UUR TE
PARAMARIBO (ZIE BEKENDMAKING)

AANWIJZING TER PLAATSE : (N.V.T.)

JANUARI 2026

INHOUDSOPGAVE

AFDELING I	1	
1.	OPDRACHTGEVER.....	1
2.	DIRECTIE	1
3.	INSCHRIJVING	1
BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD		2
Par. 101.	ALGEMENE VOORWAARDEN	2
Par. 101.A.	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	2
Par. 102.	AANVANG VAN HET WERK	2
Par. 103.	OPLEVERINGSTERMIJN	2
Par. 104.	WERKTIJDEN	2
Par. 105.	TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN	3
Par. 106.	ZEKERHEIDSTELLING	3
Par. 107.	EENHEIDSPRIJZEN.....	3
Par. 108.	BETALINGEN	3
Par. 109.	HET OPLEGGEN VAN BOETE EN KORTINGEN.....	3
Par. 110.	DIRECTIEVOORZIENINGEN.....	4
Par. 111.	EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN	5
Par. 112.	VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER.....	5
Par. 113.	INSCHRIJVING	6
Par. 114.	VERZEKERING.....	6
Par. 115.	GUNNING	7
AFDELING II	8	
BESCHRIJVING EN TECHNISCHE VOORWAARDEN.....		8
Par. 201.	PLAATSBEPALING.....	8
Par. 202.	HET WERKTERREIN	8
Par. 203.	KORTE BESCHRIJVING.....	9
Par. 204.	HOOFDAFMETINGEN.....	9
Par. 205.	HET VERRICHTEN VAN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN.....	9
Par. 206.	HET VERRICHTEN VAN SLOOP- EN OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN	10
Par. 209.	HET AANBRENGEN VAN LANGSLIGGERS.....	11
Par. 210.	HET LEVEREN EN AANBRENGEN VAN RIJPLANKEN	11
Par. 211.	HET MAKEN VAN LEUNINGEN.....	11
Par. 212.	HET MAKEN VAN DE VERKEERSGELEIDER WERKEN	12
Par. 213.	HET VERRICHTEN VAN BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN	12
Par. 214.	HET VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE WERKEN	12
Par. 215.	HET ONDERHOUDEN VAN DE HOUTEN BRUG.....	12
AFDELING III	14	
VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWSTOFFEN.....		14
Par. 301.	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	14
Par. 302.	MATERIEEL EN HULPMIDDELEN.....	14
Par. 303.	PERSONEEL	15
AFDELING IV	16	
BIJLAGEN	16	
MODEL INSCHRIJVINGSBILJET a).....		16
TOELICHTING OP HET INSCHRIJVINGSBILJET		17
MODEL : STAAT ONTLEDING VAN DE AANNEMINGSSOM		18

AFDELING I

1. OPDRACHTGEVER

- 1.1 De opdrachtgever voor dit werk is het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Directoraat Civieltechnische Werken.

2. DIRECTIE

- 2.1 Het Ministerie Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Directoraat Civieltechnische Werken en degene(n) die door haar worden aangewezen.

3. INSCHRIJVING

- 3.1 De inschrijving zal plaatsvinden op **2026 om 10.00 uur** op het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Afdeling Aanbestedingen, aan de Mr. J. Lachmonstraat no. 167, Paramaribo.
- 3.2 Het bericht van aanbesteding wordt via de facebook pagina en online via de website van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (<https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-openbare-werken/aanbestedingen/>) gepubliceerd.

BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD

Par. 101. ALGEMENE VOORWAARDEN

Par. 101.A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1. Op dit werk zijn van toepassing verklaard het "Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996" en de "Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996" (afgekort het AWS 1996 en de UWS 1996), vastgesteld oktober 2011.

Par. 102. AANVANG VAN HET WERK

1. De aannemer dient binnen 3 (drie) weken na ondertekening van de aannemingsovereenkomst een aanvang te maken met de werkzaamheden.
2. De aannemer moet ononderbroken werken.

Par. 103. OPLEVERINGSTERMIJN

1. De uitvoeringsduur van de werkzaamheden bedraagt 20 (twintig) werkbare dagen, waarna dan het project wordt opgeleverd.
2. Bij het overschrijden van de opleveringstermijn zullen conform par.109 sancties getroffen worden jegens de aannemer.
3. De tweede oplevering vindt plaats 6 (zes) maanden na de eerste oplevering.
4. Indien de aannemer in gebreke blijft, waardoor ontoelaatbare vertraging ontstaat in de uitvoering van het werk en na schriftelijke aanmaning door de directie om maatregelen te treffen om aan de eisen te voldoen, zullen er maatregelen getroffen worden tegen de aannemer, ten nutte van het werk.
4. Indien de aannemer niet handelt naar de voorwaarden of zonder toestemming van de directie afwijkt van dit bestek, heeft de directie zonder rechtelijke tussenkomst het recht de overeenkomst te ontbinden, voor wat betreft de nog niet geleverde prestaties.

Par. 104. WERKTIJDEN

1. De aannemer dient er rekening mee te houden, dat de normale werktijden van het toezichthoudende personeel als volgt zijn: maandag t/m donderdag van 7.00 uur tot 15.00 uur en vrijdag van 7.00 uur tot 14.30 uur.

Par. 105. TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN

1. De aannemer dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verkeersvoorzieningen te treffen waarbij de brug geheel afgesloten zal zijn voor alle verkeer.
2. De aannemer moet er zorg voor dragen dat de bekendmaking van de afsluiting tenminste 3 dagen van tevoren wordt aangegeven. De bekendmaking moet ter plaatse zichtbaar zijn, alsook via één der lokale dagbladen.
3. De afsluiting/afbakening ter plaatse van de brug moet duidelijk worden aangegeven, welke in de avond ook duidelijk kan worden waargenomen.
4. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden moet de aannemer, aan beide voorzijden van de brug verkeersborden plaatsen met als opschrift onder elkaar : **“Werk in uitvoering”**
“Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening”

Par. 106. ZEKERHEIDSSTELLING

De inschrijver moet binnen 2 (twee) weken na ontvangst van het bericht dat hij voor gunning in aanmerking komt, een waarborgsom storten of een bankgarantie stellen ten bedrage van 5% van de inschrijvingsom.

Par. 107. EENHEIDSPRIJZEN

1. De opgegeven eenheidsprijzen in de "Staat van ontleding van de inschrijvingsom" zijn verrekenbaar.
2. De aannemer kan zich nimmer beroepen op misverstand of misleiding veroorzaakt door deze geraamde hoeveelheden. De werkzaamheden zullen conform het bestek geschieden..
3. Verrekening van meer- en minderwerk zal geschieden conform de eenheidsprijzen, die door de aannemer bij zijn inschrijving conform de staat van ontleding van de inschrijvingsom dan wel verrekenbare prijzen zijn opgegeven.

Par. 108. BETALINGEN

De betalingen zullen geschieden conform het gestelde in par. 42 van de UWS 1996.

Par. 109. HET OPLEGGEN VAN BOETE EN KORTINGEN

1. De opdrachtgever kan wegens te late oplevering van het werk aan de aannemer boeten opleggen. Voor de toepassing wordt als dag van oplevering aangemerkt, de dag welke door de aannemer overeenkomstig het eerste of, ingeval van heropening na onthouding van goedkeuring, het achtste lid §48 van de UWS1996 is opgegeven, mits het werk vervolgens is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
2. De boete per dag is gelijk aan SRD 500, - wegens te late oplevering van het werk en belooft maximaal 5% van de aannemingsom, conform § 23 lid 2 van de UWS 1996.

3. De opdrachtgever kan bij het niet opvolgen van orders en aanwijzingen van de directie, aan de aannemer boete opleggen. De boete per dag bedraagt SRD 300,- voor elke dag dat de aannemer niet aan de desbetreffende order of aanwijzing voldoet, e.e.a. op grond van §23 lid 5 van de UWS 1996.

Par. 110. DIRECTIEVOORZIENINGEN

Directievoorziening is het budget dat wordt gereserveerd voor alle management-, toezicht- en ondersteuningsactiviteiten binnen dit project. Hiermee worden pieken in de kosten van projectleiding en -beheer gespreid over de loop van het project. Het zijn middelen, ondersteuning en randvoorwaarden, die benodigd zijn om de directievoeringstaken, zowel op het veld als op kantoor, efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.

Afhankelijk van de noodzaak en behoefte zal de Opdrachtgever schriftelijke opdrachten verlenen voor het financieren van de volgende voorzieningen voor de Directie uit de stelpost 'Directievoorziening', t.w.:

1. **Werkplekfaciliteiten**, o.a. (her)inrichting van werkruimtes, meubilair, nutsfaciliteiten, keuken- & toiletbehoefes, bouwkeetinstallaties en toebehoren (incl. EHBO-kisten, brandblusser), administratieve benodigdheden, meetapparatuur, e.d.
2. **Documentatie en trainingsuitgaven**, o.a. auditsuitgaven, uitgaven t.b.v. Toolbox meetings, uitgaven voor digitale programma's, trainingen en studies in het belang van dit project en of nieuwe projecten ter continuering en ondersteuning van het infrastructuurbeleid, trainingen m.b.t. Bedrijfshulpverlener, drukwerk van tekeningen en rapporten, e.d.
3. **Veiligheidsattributen**, o.a. veiligheidsschoenen, -vesten, -hemden en brillen, gehoorbeschermingen, handschoenen, helmen, e.d. (persoonlijke beschuttingsmiddelen), bebording, verkeerskegel/-pionnen, zwaailichten voor voertuigen, e.d.
4. **Externe adviezen**, o.a. technisch advies (inhuur van consultants voor directievoering en meetwerken), e.d.
5. **Logistieke ondersteuning**, o.a. aanschaf/huur vervoersmiddelen, brandstof, servicekosten, het bevoorraden van benodigdheden als, kantoor en keukenbenodigdheden, veiligheidsattributen, brandstof en servicemiddelen, verblijfsuitgaven bij afgelegen projecten, voeding en drank, laptops/kantoor pc's, GPS-apparatuur, communicatieve apparatuur, softwarelicenties voor teken- en rapportagetools, drukwerk van tekeningen, autoverzekeringen en inspectiekosten (voor vervoer en apparatuur), e.d.
6. **En alle andere voorzieningen**, ondersteunend aan het bovenstaande om het werk in goede orde en banen te geleiden.

De inschrijver dient in zijn ontleding van zijn inschrijvingsom een bedrag groot 5 % van het subtotaal of van de staat van de ontleding op te nemen voor de te leveren directie behoeften. Deze gelden zullen worden uitgegeven ten baten van het directie voerend personeel.

Tijdens de gehele duur van het werk moet de aannemer aan de directie alle nodige peil- en meetgereedschappen ter beschikking stellen:

- Een mobiele toilet
- Roestvrij stalen meetveer lang 30 m;
- Een overdekking (tent) voor eventuele bouwvergadering;

Tevens dient de aannemer arbeiders ter beschikking te stellen voor het verrichten van meet - en controlewerkzaamheden.

Par. 111. EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

1. Tijdens de gehele duur van het werk moet door de aannemer een EHBO kist, inhoudende desinfectans, wondpleister en snelverband, driehoek doek, mondmasker voor beademen, splinterpincet, verbandschaar, wegwerp handschoenen en synthetische watten, ter beschikking worden gesteld en op een nader door de directie aan te wijzen plaats worden opgeslagen.
2. Indien de aannemer niet op eerste aanzegging binnen 3 (drie) dagen, in overleg met het door de directie bepaalde, zorgdraagt voor het aanbrengen, plaatsen of vervangen van de EHBO kist of het aanvullen van de inhoud van genoemde kist heeft de directie het recht zonder deswege ingebrekestelling op kosten van de aannemer een nieuwe EHBO kist met inhoud zoals omschreven in punt 1 van par. 111 aan te schaffen en te laten opslaan op een nader door de directie aan te wijzen plaats. De kosten hiertoe worden van de aanneemsom ingehouden.
3. **De aannemer moet zorgdragen dat tijdens de uitvoering van het werk een reddingsvlot met reddingsmiddelen stand-by is.** Verder dienen blusapparaten, zwemvesten, reddingsgordels met touw, netten enz. op het werk aanwezig te zijn.

Par. 112. VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

1. De aannemer is verplicht het werk uit te voeren volgens de door de directie verstrekte details en de door haar goedgekeurde werktekening(en). Hij is verplicht de orders en aanwijzingen op te volgen, die hem door de directie worden gegeven.
2. De aannemer moet ervoor zorgdragen dat bij de uitvoering van het werk, tenzij hijzelf of zijn gemachtigde ter plaatse is, steeds een persoon aanwezig is die de opdrachten, orders en aanwijzingen van de directie desverlangd onverwijld aan de aannemer of zijn gemachtigde overbrengt.
3. De aannemer is verantwoordelijk voor de daden van degene die hij te werk stelt en is verplicht alle onbekwame en ongeschikte personen, welke van zijner wege op het werk aanwezig zijn, op verlangen van de directie onverwijld daarvan te verwijderen; Personen door de aannemer te werk gesteld, die door wangedrag of anderszins daartoe aanleiding geven, moeten door hem op eerste aanzegging van de directie worden verwijderd.
4. De aannemer is verplicht bij enige onduidelijkheid of verschil in de verstrekte gegevens, vóór aanvang van het werk, het oordeel en uitleg van de directie op te vragen.
5. De aannemer is verplicht om de werkomgeving schoon en opgeruimd te houden, vrij van afval, puin en onnodige restmaterialen. Afvalmaterialen, puin en afval dienen wekelijks van de locatie afgevoerd te worden naar een officiële afvalstortplaats.
6. De aannemer is verplicht de locatie en faciliteiten te beveiligen en te beschermen tegen onbevoegde toegang, vandalisme of diefstal. De Aannemer is volledig verantwoordelijk voor de vervanging van materialen en uitrusting van de opdrachtgever in geval van diefstal.
7. De directie is bevoegd vóór of tijdens de uitvoering van het werk eventuele wijzigingen en of aanvullingen in de uitvoering te brengen.
8. De aannemer is verplicht om simultaan met de uitvoering van het project de ruimte van de afdeling te renoveren. De aannemer draagt volledige verantwoordelijkheid om de renovatie uit te voeren.

Par. 113. INSCHRIJVING

1. De inschrijving dient te geschieden conform het bijgevoegd model inschrijvingsbiljet en dient opgemaakt te zijn in Surinaamse courant.
2. De inschrijver dient bij de inschrijving een uittreksel in te dienen van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo, ter zake van de uitoefening van het beroep of bedrijf waarvoor wordt ingeschreven, e.e.a. conform art. 8 lid 12 e van het AWS 1996.
3. De inschrijver dient te overleggen, een geldige Civieltechnische aannemersvergunning, e.e.a. conform art. 8 lid 12 d van het AWS 1996.
4. De inschrijver dient aan te tonen, ervaring te hebben met of over de expertise beschikt om soortgelijke werken uit te voeren.
5. Inschrijving in gesloten enveloppe dient te worden gedeponereerd in een daartoe bestemde gesloten bus, op het kantoor van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, aan de Mr.J. Lachmonstraat no.167 vóór 10.00 uur op de dag van inschrijving.
6. Op betreffende enveloppe dient het besteknummer te worden vermeld, zonder vermelding van de naam van de afzender.
7. De inschrijving waarvan de naam en voornamen der inschrijver onvolledig of onjuist blijken te zijn, wordt van onwaarde verklaard.
8. De inschrijver dient bij inschrijving een bereidsverklaring te overleggen, dat de inschrijver bereid is een bankgarantie te stellen ten bedrage van 5% van de aannemingssom, e.e.a. conform art. 8 lid 12 van het AWS 1996.
9. De inschrijver is verplicht zijn aanbidding gedurende 60 dagen na de dag van de aanbesteding gestand te doen.
10. De inschrijver dient een passende bankverklaring bij te voegen, waarmee de solvabiliteit wordt aangetoond.
11. Er zal geen inlichtingen dag zijn de aannemer dient de situatie zelf ter plekke te oriënteren.
12. Het staat de inschrijver vrij om naast een aanbidding overeenkomstig het bestek bij de inschrijving alternatieve aanbiddingen in te dienen.

Par. 114. VERZEKERING

1. De aannemer moet alle in paragraaf 10, lid 2 van de UWS 1996 bedoelde verzekeringen, voor de duur van het werk tot en met de datum van eerste oplevering, op zijn kosten bij een door de directie goed te keuren verzekeringmaatschappij afsluiten en in standhouden. Deze verzekeringen beperken in geen enkel opzicht de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit de wet of het contract.
 - a. Ter dekking van ongevallen van directiepersoneel moet de aannemer een verzekering afsluiten voor

- ten minste 2 personen tot een maximale uitkering van SRD. 300.000, - bij blijvende invaliditeit en SRD. 200.000, - bij overlijden tijdens vervoer van en naar bouwlocatie en ter plekke.
- b. Ter dekking tegen schade aan het werk moet de aannemer een verzekering afsluiten tot een bedrag gelijk aan de inschrijvingssom.
 - c. Ter dekking van het risico van wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden moet de aannemer een verzekering afsluiten tot een bedrag van SRD. 100.000, - per geval.

De polisvoorwaarden moeten akkoord worden bevonden door de directie en bewijs van deze verzekeringen moet overlegd worden binnen 14 dagen na datum van de opdrachtbrief. Indien de aannemer in gebreke blijft de vereiste verzekeringen ten laste van de aannemer af te sluiten of te doen continueren, heeft de directie de vrijheid zelf de verzekeringen ten laste van de aannemer af te sluiten. Voor zover noodzakelijk wordt overeengekomen dat zowel ieder eigen risico als ieder niet gedekt onheil voor rekening van de aannemer blijven. In geval van schade moet het gehele verschuldigde bedrag der vergoeding door assuradeuren voor verdere regeling in handen van de opdrachtgever worden gesteld.

Par. 115. GUNNING

1. De toewijzing van het werk zal plaatsvinden aan de geldige inschrijver, die de laagste prijs heeft aangeboden (artikel 12 lid 4 sub a van het AWS 1996), met in achtneming van de raming van de aanbesteder.

AFDELING II

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE VOORWAARDEN

Par. 201. PLAATSBEPALING

De in dit bestek beschreven werkzaamheden moeten worden uitgevoerd bij de houten verkeersbrug in de Nw. Libanonweg in het district Wanica.

Par. 202. HET WERKTERREIN

1. Definitie van Werkterrein

Onder het werkterrein wordt verstaan het terrein dat aan de aannemer ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van het werk, inclusief het terrein waarin en waarop het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

2. Kennis van Werkterrein

De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, situering, hoogteligging en toegangsmogelijkheden tot het werkterrein op de dag van de aanbesteding. Dit betekent dat de aannemer verantwoordelijkheid draagt voor het verkrijgen van alle noodzakelijke informatie omtrent het werkterrein voordat de aanbesteding plaatsvindt.

3. Afwijkingen en Schadevergoeding

Eventuele afwijkingen van de werkelijkheid ten opzichte van eerder verstrekte gegevens over het werkterrein geven de aannemer geen recht op verrekening. Ook afwijkingen door getijdensverschillen geven geen recht op schadevergoeding.

4. Opslag en Bouwkeet

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde terreinen voor de opslag van materialen en materieel, alsook voor het opzetten van een bouwkeet en andere benodigde faciliteiten. Deze terreinen en opstellingen dienen ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

5. Leidingen en Kabels

De aannemer is verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de ligging van leidingen en kabels op het werkterrein. Het verplaatsen van leidingen en kabels, evenals eventuele beschadigingen, komen voor rekening van de aannemer. De aannemer dient zelf contact op te nemen met de betreffende nutsbedrijven om de nodige informatie te verkrijgen en eventuele noodzakelijke maatregelen te treffen.

Par. 203. KORTE BESCHRIJVING

1. Het werk omvat in hoofdzaak:
 - Verrichten van sloop- en opruimingswerkzaamheden
 - Het leveren en indrukken van palen afm. 10"x10", 16 stuks en lang 10 m,
 - Het leveren en aanbrengen van schoren afm. 3"x8", 8 stuks en lang 8 m,
 - Het leveren en indrukken van beschoeiingspalen 2"x8" incl. geotextiel en 1"x3" latten, 90 stuks en lang 5 m,
 - Het leveren en verwerken van klei, 200 m³
 - Het leveren en aanbrengen van kessen afm. 10"x10", 20 stuks en lang 5 m,
 - Het leveren en aanbrengen van landhoofden 10"x10", 2 stuks lang 5 m,
 - Het leveren en aanbrengen van langsliggers afm. 8"x8", 4 stuks en lang 17 m,
 - Het leveren en aanbrengen van dekplanken afm. 3"x8", 85 stuks en lang 4.50 m
 - Het leveren en aanbrengen van kopplanken 3"x8", 6 stuks en lang 4,5 m,
 - Het leveren en aanbrengen van rijplanken afm. 3"x8", 44 stuks en lang 4 m,
 - Het leveren en aanbrengen van leuningsstijlen afm. 4"x4", 24 stuks en lang 1.50 m,
 - Het leveren en aanbrengen van 1 1/3"x6" leuning regels, 14 stuks lang 5 m,
 - Het leveren en aanbrengen van wrijfplanken afm. 2"x 6", lang 34 m
 - Het maken van verkeersgeleider werken

Par. 204. HOOFDAFMETINGEN

1. Algemene Oriëntatie
De in deze paragraaf vermelde afmetingen en hoeveelheden zijn enkel opgenomen voor de algemene oriëntatie van de aannemer. Ze mogen niet dienen als basis voor de verrekening van het uitgevoerde werk. De aannemer dient eigen metingen en berekeningen uit te voeren om een nauwkeurige planning en uitvoering te waarborgen.
2. Afmetingen Huidige Brug
De afmetingen van de brug zijn als volgt:
Breedte: 4.00 meter
Lengte: 16.50 meter

Par. 205. HET VERRICHTEN VAN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1. De aannemer dient zoveel als mogelijk gebruik te maken sloopmateriaal vrijgekomen van de bestaande brug.
2. Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden omvat ook het transporteren van materialen en materieel naar het werkterrein.
3. Alvorens een aanvang te maken dient de aannemer ervoor te zorgen, dat alle materialen en materieel op het werkterrein aanwezig zijn.
4. De aannemer dient er rekening mee te houden dat bouwwater en bouwstroom ter plaatse niet verkrijgbaar zijn.
5. Het verplaatsen en eventuele beschadigingen van de nutsleidingen komen voor rekening van de aannemer.

Par. 206. HET VERRICHTEN VAN SLOOP- EN OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

1. De aannemer dient alle verrotte houten delen te slopen.
2. De sloopwerkzaamheden dienen ordelijk te geschieden e.e.a. op aanwijzing van de directie. De in goede staat vrij gekomen kespen en langsliggers moeten worden schoongemaakt en zullen weer aangebracht worden.
3. Alle niet bruikbare materialen dienen te worden afgevoerd.
4. Alle hindernissen t.p.v. de brug dienen opgeruimd en afgevoerd te worden. Er mag geen afval in het kanaal of in de sloot gedumpt worden.

Par. 207. HET LEVEREN EN INDRUKKEN VAN DE PALEN

1. De aannemer dient t.b.v. de brug Basralocus palen 10"x10" lang 10.00 m te leveren en in te drukken e.e.a. op aanwijzing van de directie. Indien nodig zal tijdens het werk een tekening worden vervaardigd.
2. De juiste plaats en ligging van de palen zal door de directie op het veld worden bepaald.
3. Aan de palen moet de aannemer Basralocus 3"x8" schoren leveren, aanbrengen en bevestigen middels moerbouten M16 bouten.
4. De palen en de schoren dienen voor het aanbrengen één maal en na het aanbrengen tweemaal worden geconserveerd met carbolineum.
5. De palen moeten voorzien zijn van stalen paalringen 50x5 mm. Deze moet voorzien worden van ijzermerie.
6. Het afwerken op de juiste hoogte van de palen zal door de directie in het veld worden aangegeven.

Par. 208. HET MAKEN VAN EEN HOUTEN BESCHOEIING

1. Ten behoeve van de beschoeiing moet de aannemer basralocus palen 8"x8" , lang 8,00 m leveren en indrukken e.e.a. op aanwijzing van de directie.
2. De juiste plaats en ligging van de palen zal door de directie op het veld worden bepaald.
3. Aan de palen worden 2"x 8" basralocus planken aangebracht en bevestigd middels galvaan draadnagel lang 6".
4. De planken dienen voor het aanbrengen één maal en na het aanbrengen tweemaal worden geconserveerd met carbolineum.
5. Nadat de beschoeiing gereed is en goed gekeurd is door de directie dient de aannemer geotextiel te leveren en aan te brengen e.e.a. op aanwijzing van de directie.
6. Aan de boven zijde van de beschoeiing dient de geotextiel te worden omgewikkeld en bevestigd in een 1"x2" lat over de gehele beschoeiing.
7. Nadat de beschoeiing gereed is en goedgekeurd is door de directie dient de aannemer klei te leveren en te verwerken e.e.a. op aanwijzing van de directie.

8. De te leveren klei moet schoon, zuiver en vrij zijn van alle ongerechtigheden. De te leveren klei moet harde klei zijn.
9. De te leveren klei moet in lagen verdicht worden e.e.a. naar beoordeling van de directie.

Par. 209. HET AANBRENGEN VAN LANGSLIGGERS

1. De aannemer dient conform aanwijzingen van de directie langsliggers met een afmeting van 8"x8" van Basralocus aan te brengen op de eerder geplaatste kespen en landhoofden. De langsliggers worden op de kespen en landhoofden gelegd, volgens aanwijzingen van de directie en conform bestaande situatie.
2. De bevestiging van de langsliggers geschiedt met stalen deuvels met een diameter van Ø 20 mm.
3. Elke langsligger wordt voorzien van stalen kopbanden met een afmeting van 50x5 mm. De kopbanden dienen strak om de ligger te worden aangebracht. Indien nodig worden de randen ingekeept om de banden verzonken te kunnen monteren.
4. De langsliggers dienen vóór het aanbrengen eenmaal en na het aanbrengen opnieuw te worden behandeld met carbolineum. De aannemer dient erop toe te zien dat de te gebruiken palen en planken van A-kwaliteit zijn, wat wil zeggen dat het volledig geschaafd hout moet zijn, zonder knoesten, scheuren of boombasten. De planken moeten vooraf goed gedroogd en recht zijn.

Par. 210. HET LEVEREN EN AANBRENGEN VAN RIJPLANKEN

1. De rijplanken met afmeting 3"x 8" van het houtsoort Basralocus, moeten in twee rijen 5 planken naast elkaar worden aangebracht en bevestigd middels brugspijkers lang 6" op aanwijzing van de directie. De planken dienen voorgeboord te worden.
2. De rijplanken moeten een minimale lengte hebben van 4.00 m.
3. De uiteinden van de rijplanken bij de opritten moeten schuins worden afgewerkt. Bij de verbindingen en de uiteinden moeten twee brugspijkers lang 6" worden gebruikt.
4. De rijplanken moeten voor het aanbrengen eerst aan de onder- en zijkant behandeld worden met carbolineum, en na het aanbrengen wordt de bovenkant tweemaal gecarbolineerd.

Par. 211. HET MAKEN VAN LEUNINGEN

1. De aannemer moet 4"x4" basralocus stijlen leveren met een lengte van 1.5 meter en deze aanbrengen op de randliggers h.o.h. 1.50 meter van elkaar, e.e.a. op aanwijzing van de directie.
2. De bevestiging van de hierboven genoemde stijlen geschiedt middels moerbouten M16 inclusief volgringen.
3. Aan de stijlen worden twee leuning regels van basralocus hout aangebracht van de afmeting 2"x6". De bevestiging hiervan moet middels moerbouten M8.

4. Nadat de leuning is geplaatst en deze is goedgekeurd door de directie dient de leuning volledig geschilderd te worden in de kleuren wit en aan de onderzijde van de stijlen zwart. De volgorde is eerst een menielaag waarna tweemaal met wit aflakverf worden geschilderd.

Par. 212. HET MAKEN VAN DE VERKEERSGELEIDER WERKEN

1. De aannemer bij de opritten aan weerszijde van de brug verkeersgeleiderwerken plaatsen.
2. Er dient per verkeersgeleidenwerk 4 stuks Basralocus palen , lang 3 m te worden geleverd en ingedrukt
3. Aan de palen bevestig de aannemer 2 stuks B.L.planken 1"x 6" , lang 4.25 m e.e.a conform bestaande situatie.
4. Alle houtmateriaal dient eerst te worden voorzien van houtmenie laag En daarna moeten de planken geschilderd worden volgens het visgraat model rood/wit en de Basralocus palen met wit aflak verf.

Par. 213. HET VERRICHTEN VAN BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN

1. Alle niet met name genoemde werkzaamheden en leveringen, welke volgens de bepalingen van het bestek en naar het oordeel van de directie vereist zijn voor het maken van goed en degelijk werk, moet de aannemer, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, op zijn kosten uitvoeren zonder verrekening.

Par. 214. HET VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE WERKEN

1. Voor het verrichten van bijkomende werken moet de inschrijver een post " Onvoorzien" groot **20% van sub totaal of staat van ontleding** opnemen in zijn inschrijvingssom.
2. De bijkomende werken zullen worden verrekend overeenkomstig de bij de inschrijving op te geven eenheidsprijzen. Voor onderdelen waarvoor geen eenheidsprijzen zijn omschreven zal de aannemer vooraf offertes moeten indienen.

Par. 215. HET ONDERHOUDEN VAN DE HOUTEN BRUG

1. De brug moet tijdens het uitvoeren en gedurende een periode van **12(twaalf) maanden** na de eerste oplevering in goede staat worden gehouden.
2. Tot het onderhoud behoort dat gene dat redelijkerwijs verlangd kan worden voor een goede instandhouding van de werken.

3. Voor de tweede oplevering moet de brug ontdaan zijn van alle onvolkomenheden zoals, gras, zand enz. De schambalken en verkeersgeleidenwerken indien nodig dienen opnieuw te worden geschilderd. De dekplanken en de rijplanken moeten worden gecarbolineerd en de opritten indien nodig worden voorzien van een laag lateriet. De kosten hiervan zullen niet afzonderlijk aan de aannemer worden vergoed.
4. Gebreken aan de brug die een gevolg zijn van de uitvoering en zijn ontstaan binnen een periode van **twalf maanden** na de eerste oplevering, dient te worden hersteld door en op kosten van de aannemer.

AFDELING III

VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWSTOFFEN

Par. 301. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1. De aannemer dient de te verwerken bouwstoffen tijdig te bestellen om zodoende stagnaties te voorkomen.
2. Indien stagnaties voorkomen ten gevolge van het niet verkrijgbaar zijn van benodigde bouwstoffen, kan de aannemer geen schadevergoeding hoegenaamd ook vorderen van het land. Het geven van uitstel dagen wordt in voorkomend geval in overweging genomen.
3. Bij het afladen op het werkterrein of daarbuiten mogen de aangevoerde uit bouwstoffen vervaardigde voorwerpen niet worden gestort of gegooid en moeten ze zodanig worden opgestapeld dat afrollen, afglijden en omvallen niet mogelijk is.
4. Indien de aannemer met de werkzaamheden eenmaal is begonnen dienen deze ononderbroken te worden opgeleverd.
5. Alle maten zoals in het bestek vermeld in het werk controleren.

Par. 302. MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

1. De aannemer dient te zorgen voor het benodigde materieel en hulpmiddelen voor een goede en vlotte uitvoering van de werkzaamheden.
2. Het materieel, hulpmiddelen en verankeringsmiddelen moeten voldoende en van goede kwaliteit zijn om het werk te kunnen uitvoeren e.e.a. ter beoordeling van de directie.
3. Afgekeurd materieel, hulpmiddelen en verankeringsmiddelen dienen direct te worden vervangen.
4. Aangevoerd materieel en hulpmiddelen mogen pas van het werkterrein worden afgevoerd, indien de werkzaamheden waarvoor zij zijn aangevoerd volledig zijn uitgevoerd.


Par. 303. PERSONEEL

1. Het aantal werklieden dient naar het oordeel van de directie voldoende en van voldoende vakmanschap te zijn om het werk aanvaardbaar te kunnen uitvoeren binnen de daarvoor gestelde tijd.
2. Ongeschikt personeel dient direct te worden vervangen.
3. Personeel dat eenmaal begonnen is met de uitvoering van de werkzaamheden mag niet zonder toestemming van de directie vervangen worden.

Paramaribo,

2026

De Directeur van het Directoraat
Civieltechnische Werken,



- Dhr. S. Mohan MPM. BSc. -

AFDELING IV

BIJLAGEN

MODEL INSCHRIJVINGSBILJET

(een origineel exemplaar en een afschrift)

1. De ondergetekende a)
wonende te b)
ten deze vertegenwoordigende c)
gevestigd te d)
e)

verklaart de in artikel 8 van het AWS 1996 genoemde stukken hierbij in te leveren en verbindt zich als hoofdelijk schuldenaar door ondertekening dezes tot aanneming van het uitvoeren van het werk:

Project: “Het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de houten verkeersbrug in de Nw Libanonweg in het district Wanica”

overeenkomstig de voorwaarden vervat in het bestek d.d. 2026

nr.: / 2026 - LB/OW Bruggen - -

voor de som van:

Surinaams Dollars. (Zegge: SRD.) in welke som is
inbegrepen het bedrag overeenkomstig de in het bestek vermelde post onvoorzien, groot
SRD. en de post leveren van directievoorziening SRD.....

2. Hij verklaart deze aanbidding gedurende 60 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgehad gestand te zullen doen en bereid te zijn de in het AWS 1996, genoemde bankgarantie van 5% te stellen c.q. de waarborgsom te storten.
3. Bij dit inschrijvingsbiljet in duplo zijn de volgende bijlagen bijgevoegd: f)
- staat ontleding van de aannemingssom (zie bijlage).
 - kopie van een geldige civieltechnische aannemersvergunning (art. 7 lid 2 AWS 1996)
 - bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (art. 7 lid 2 AWS 1996)
 - globaal tijdwerkschema (art. 8 lid 11 AWS 1996)
 - staat van verrichte diensten van het bedrijf
 - een passende bankverklaring, waarmee de solvabiliteit wordt aangetoond

Paramaribo,

De inschrijver,

g)

TOELICHTING OP HET INSCHRIJVINGSBILJET

- a) In te vullen met de schrijfmachine of met duidelijke in inkt geschreven letters.
Onvolledige, onduidelijke of onjuiste invulling van het biljet maakt de inschrijving ongeldig, tenzij naar het oordeel van de opdrachtgever het inschrijvingsbiljet volkomen zekerheid verschaft omtrent de persoon en de bedoeling van de in schrijver.
- b) Naam (namen) en voornaam van degene(n) die het biljet ondertekent (ondertekenen).
- c) Woonplaats en adres van de ondertekenaar(s).
- d) Alleen in te vullen indien de ondertekenaar niet is een eenmanszaak. In dit geval vermelden: volledige naam en rechtsvorm (N.V., vennootschap onder firma, enz.) van de inschrijvende onderneming.
- e) Vestigingsplaats en adres van de onderneming, zoals vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo of in overeenkomstig Register elders.
- f) Hier de bij het inschrijvingsbiljet gevoegde en ondertekende bijlagen vermelden volgens het nummer op de bijlage aangegeven.
- g) Naast de handtekening tevens de kwaliteit (Directeur, Commissaris, Vennoot, enz.) van de ondertekenaar vermelden.

**PROJECT: Het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de houten verkeersbrug in de
Nw Libanonweg in het district Wanica" (L=16.5 m, B=4.0 m)**

MODEL : STAAT ONTLEDING VAN DE AANNEMINGSSOM

No	Omschrijving	#	L	Hoeveelheid	Eenheids prijs	Bedrag in SRD
1	Het verrichten van voorbereidingswerkzaamheden			100 %		
2	Het verrichten van sloop- en opruimingswerkzaamheden			100 %		
3	Het leveren en indrukken van Basralocus palen 10" x 10", lang 10 m incl. conserveren en paalringen 50 x5 mm	16	10	160 m		
4	Het leveren en aanbrengen van Basralocus schoren 3" x 8", lang 8.00 m incl. bevestiging middels M16 moerbouten	8	8	64 m		
5	Het leveren en indrukken van Basralocus beschoeiingspalen 8"x 8", lang 8.00 m	20	8	160 m		
6	Het leveren en aanbrengen van B.L. beschoeiingsplanken 2" x 8" incl. geotextiel en 1"x3" latten(tengels) en bevestigingsmiddelen 6" spijkers	90	5	450 m		
7	Het leveren en verwerken van klei t.b.v. de beschoeiing			200 m ³		
8	Het leveren en aanbrengen van B.L. 10"x10" kespen, lang 5.00 m incl. bevestigingsmiddelen ø16 deuveld, lang 60 cm	20	5	100 m		
9	Het leveren en aanbrengen van Basralocus landhoofden 10" x 10", lengte 5.00 m incl. bevestiging op 2"x8" legplanken	2	5	10 m		
10	Het leveren en bevestigen van Basralocus langsliggers 8" x 8", lang 17 m incl. bevestigingsmiddelen ø 16 deuveld, lang 60 cm en conservering	4	17	68 m		
11	Het leveren en bevestigen van Basralocus dekplanken 3" x 8", lang 4.00 m incl. bevestigingsmiddelen 6"brugspijkers	85	4.5	382.5 m		
12	Het leveren en bevestigen van Basralocus kopplanken 3"x 8", lang 4.50 m incl. bevestiging middels 6 " brugspijker	6	4.5	27 m		
13	Het leveren en bevestigen van 3"x8" Basralocus rijplanken incl. bevestiging middels 6" brugspijkers	44	4	176 m		
14	Het leveren en aanbrengen van 4"x4" Basralocus stijlen incl. bevestigen middels M 12 moerbouten en schilderen	24	1.5	36 m		
15	Het leveren en aanbrengen van 1 ½"x6" leuning regels incl. bevestiging middels M8 bouten en schilderen	14	5	70 m		
16	Het leveren en aanbrengen van Basralocus 4"x 4" palen, lang 3 m t.b.v. de verkeersgeleidenwerken incl. schilderen	12	3	36 m		
17	Het leveren en aanbrengen van B.L. 1"x 6" planken incl. schilderen rood/wit balken	7	5	35 m		
18	Het graven en afvoeren van bestaande opritten (cunetten voor inritten = 2x(0.2x10x10) m ³	2	20	20 m ³		
19	Het leveren, verwerken en verdichten van lateriet t.b.v. de opritten en de binnenweg = 2x(0.2x10x10) m ³	2	20	40 m ³		

Vervolg Staat ontleding van de aannemingsom brug Nw Libanonweg

No	Omschrijving	#	L	Hoeveelheid	Eenheids prijs	Bedrag in SRD
20	Het leveren, verwerken en verdichten van lateriet t.b.v. de opritten en de binnenweg = $2 \times (0.2 \times 10 \times 10) \text{ m}^3$	2	20	40 m ³		
21	Het plat maaien van bermen en taluds over een lengte van ca 20.00 m aan weersijden van de brug en het verwijderen van begroeiing langs de brug en in het kanaal			400 m ²		
22	Het sluiten van een verzekering t.b.v. het directiepersoneel, 2 (twee) personen	2		2		
23	Een mobiel toilet	1				
				SUBTOTAAL SRD		
24	Stelpost: Onvoorzien 20% sub totaal			20 %		
25	Directievoorziening 5% sub totaal			5 %		
				Totaal SRD.		