



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

BEKENDMAKING

Door de Directeur van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening, Directoraat Civieltechnische Werken, zal er een aanbesteding, worden gehouden voor:

Project: "DIRECTIEVOERING EN TOEZICHT MBT DE HERSTELWERKZAAMHEDEN VAN DE WITAGRONBRUG OVER DE COPPENAMERIVIER"

1. Bestek no.: 013 / 2026 - LB/OW Bruggen en Steigers : 04

2. Type aanbesteding:

Openbare aanbesteding conform de geldende regels van het AWS 1996

3. Financiering:

Staatsbegroting

4. Bestek:

Het bestek is per heden online te vinden op de website van het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening.

<https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-openbare-werken/aanbestedingen/>

5. Inschrijvingsdatum en openingssessie:

De inschrijvingsbiljetten moeten op **maandag 09 februari 2026 vóór 10.00 uur v.m.** zijn gedeponneerd in de hiervoor geplaatste aanbestedingsbus op het hoofdkantoor van het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening, afdeling Aanbestedingen.

De openingssessie zal plaatsvinden op op **maandag 09 februari 2026 om 10.00 uur v.m.** in de aanbestedingsruimte van het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening.

6. Aanbesteder:

De aanbesteder is het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening, De Directeur van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening, Directoraat Civieltechnische Werken in de Mr. J. Lachmonstraat no.167, Paramaribo - Suriname

E-mail: secretariaat_ctw@publicworks.gov.sr

Tel.: 464088

Paramaribo, 19 januari 2026

De Directeur van het
Directoraat Civieltechnische Werken

Dhr. S. Mohan MPM. BSc





MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING
Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname
Tel. 490777 | Email : sec.minister@publicworks.gov.sr | Website: <http://publicworks.gov.sr/>

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

BESTEK No. : 013 / 2026 - LB/OW Bruggen en Steigers : 04
AFDELING : BRUGGEN EN STEIGERS

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR:

DIRECTIEVOERING EN TOEZICHT

M.B.T.

**DE HERSTELWERKZAAMHEDEN VAN DE
WITAGRONBRUG OVER DE COPPENAMERIVIER**

AANBESTEDER : MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN
RUIMTELIJKE ORDENING
DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

AANBESTEDING : IN HET OPENBAAR OP HET KANTOOR VAN HET
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN
RUIMTELIJKE ORDENING AAN DE
MR. J. LACHMONSTRAAT NO. 167 OM 10.00UUR TE
PARAMARIBO (ZIE BEKENDMAKING)

PRE-TENDER MEETING: nader in te vullen

Par. 1: DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever voor dit werk is het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, in deze vertegenwoordigd door haar Directeur Civiel Technische Werken.

Par.1.1 INSCHRIJVING

- a. De inschrijving zal plaatsvinden op 09 februari 2026 om 10.00 uur op het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Afdeling Aanbestedingen, aan de Mr. J. Lachmonstraat no. 167, Paramaribo.

Het bericht van aanbesteding wordt via de facebook pagina en online via de website van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (<https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-openbare-werken/aanbestedingen/>) gepubliceerd.

Par .2 : LOCATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN

De brug is gelegen in de weg Zanderij – Apoera, over de Coppename Rivier, nabij het dorp Witagron. Voor hoofdonderdelen van de brug worden de volgende aanduidingen gehanteerd:

Oostelijk landhoofd: OL

Pijler 1 t/m Pijler 7: P1 t/m P7, met P1 de meest oostelijke pijler

Westelijk landhoofd: WL

Par. 3: ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIE WERKZAAMHEDEN ZOALS DOOR DE AANNEMER TE VERRICHTEN (“HET WERK”)

De Witagron Brug is ernstig verzwakt. Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Een deel van de boverbouw, de Bailey Brug, is op 10 oktober 2025 over ca. 60 m bezweken.

In grote lijnen is de constructie van de brug als volgt:

- Landhoofden: op staal gefundeerd (shallow foundation)
- Pijlers: gevormd door stalen damwandkuip welke na leegbaggeren (tot rotsbodem?) is gevuld met (naar wordt aangenomen) onderwaterbeton. Hierover een gewapend betonnen kolomvoet en idem kolom met kopbalk (pier cap);
- De Baileybrug is Tripple Single Extra Wide fabrikaat Acrow Panel Bridge

De volgende werkzaamheden zullen, na openbare aanbesteding, worden opgedragen aan een aannemer voor uitvoering:

- Verzwaring van de pijlers:
 - Pijler P1 en P6 zullen versterkt worden middels 4 te heien stalen palen waarover een gewapend betonnen aan te brengen betonkap over de bestaande kolomvoet. De vertikaalstand van Pijler P6 zal gecorrigeerd worden.
 - Na versterking van pijler P6 de Baileybrug ter plaatse van P6 opvijzelen voor het maken van opstortingen voor het herplaatsen van de opleggingen op de juiste en

- oorspronkelijke hoogte (eliminatie van de zakkingen).
- o De overige pijlers zullen een stalen bracing krijgen teneinde de gebroken verankeringen van de damwanden te compenseren. Holle ruimten in de damwandkuipen zullen worden geïnjecteerd.
- o Conservering damwanden
- Paalfundering Oostelijk landhoofd:
 - o Nabij het op staal gefundeerde (shallow foundation) oostelijke landhoofd is ernstige oevererosie opgetreden die de standszekerheid van het landhoofd bedreigt.
 - o Versterking middels 4 palen is in het bestek voorzien plus de plaatsing van damwanden direct achter het landhoofd.
 - o Inclusief de nodige conserveringen van palen en damwanden
- Herstel van de Baileybrug:
 - o Inspectie en rapportage van de gehele brug
 - o Verwijdering van de velden P4-P5 en P5-P6.
 - o Het sorteren van de uitkomende onderdelen en waar mogelijk richten van licht vervormde delen
 - o Afvoer en opslag uitkomende onderdelen
 - o Leveren en monteren nieuw baileymateriaal voor genoemde velden.
 - o Leveren en plaatsen ontbreken onderdelen in bestaande brugdelen: paneelpennen, safety pins, windverbanden, dwarsdrager(s), dwarsdrager klemmen, bouten, etc.
 - o Vervangen c.q. conserveren enkele niet-verzinkte dwarsdragers en andere onderdelen
 - o Waar nodig conserveren met zinkchromaat
 - o Het leveren en plaatsen van een nieuw houten dek

Par. 4 BESCHRIJVING VAN DE VERLANGDE DIRECTIEVOERING

1. De gevraagde werkzaamheden betreffen directievoering en dagelijks toezicht op de herstelwerkzaamheden van de Witagron Brug over de Coppenamerivier. Het dagelijks toezicht kan incidenteel buiten normale werkuren plaatsvinden. De aannemer kan hierom verzoeken.
2. Onder directievoering wordt ook verstaan project management betreffende de uitvoering van het werk
3. Het houden van toezicht op de bouw:
 - i. Conformiteit met bestek
 - ii. Kwaliteit
 - iii. Veiligheid
 - iv. Planning
 - v. Milieu
 - vi. Administratie
 - vii. Overleg
 - viii. Vergaderingen

- ix. Opleveringen
 - x. Etc. Meer specifiek: zie hieronder
4. Het voeren van gangbare directie administratie:
 - a. Weekrapporten, waarin vermeld:
 - i. De activiteiten van de aannemer van de betreffend dagen,
 - ii. Hoeveelheden materiaal (aangevoerd / afgevoerd / verwerkt / anderszinds) ,
 - iii. Aanwezig en werkzaam personeel van de aannemer,
 - iv. Materiaal aanwezig, materieel ingezet,
 - v. Directielevering door aannemer als voorgeschreven bij bestek
 - vi. Personele inzet directie, werkzaamheden directie, etc.
 - vii. Keuringen
 - viii. Bevindingen dagelijks toezicht
 - ix. Weersgesteldheid
 - x. Ongevallen
 - xi. Etc, voor wat betreft van belang van het project
 - b. De weekrapporten dienen digitaal ter beschikking te zijn niet later dan 3 werkdagen na de betreffende week
 5. Het toetsen en beoordelen van de planningen. Zowel de planning behorende bij het werkplan als de nadere actuele (eventueel bijgestelde) planningen.
 6. Het bewaken van de voortgang middels het toetsen aan de planning van de aannemer. De directie rapporteert haar bevindingen.
 7. Vierwekelijkse rapporten, samenvattende de werkzaamheden in hoofdlijnen, in tekst en in tabel plus eventueel grafiek. Tevens gedetailleerd de financiële stand van zaken betreffende de voorgaande vier weken (beginstand / gepresteerd / eindstand). Inclusief fotorapportage. Planning met actuele stand van zaken en prognose einddatum. De vierwekelijkse rapporten dienen digitaal ter beschikking te zijn uiterlijk 10 werkdagen na de betreffende vier weken. Eveneens als hardcopy in te dienen in drievoud.
 8. Opstellen rapportage bij geconstateerde afwijkingen van bestek, incl voor te stellen correcties, behoeft accoord opdrachtgever waarna naar aannemer voor correctie van de afwijkingen
 9. Opstellen en begroten meer- en minderwerken
 10. Beoordeling van de maandelijkse declaraties van de aannemer
 11. Het voeren van al het nodige overleg met de aannemer zowel bij maandelijkse declaraties, afwijkingen, meer- en minderwerken en andere nodige zaken
 12. Het beleggen van bouwvergadering, minimaal éénmaal per veertiendagen of zoveel meer (of minder) als nodig is zulks naar het oordeel van de opdrachtgever
 13. Beoordeling aanbiedingen van meerwerken
 14. Voorbereiding en Proces Verbaal van oplevering

15. Al het nodige dat gebruikelijk is voor een goede directievoering noodzakelijk is.
16. Alle beslissingen met financiële consequenties vereisen goedkeuring van de opdrachtgever

Par. 5 TIJDSDUUR, PLANNING

De uitvoering is gepland voor 150 werkbare werkdagen. De directievoering dient hierop afgestemd te zijn, waarbij rekening gehouden kan worden dat dagelijkse inzet ter plaatse pas verlangd zal worden bij daadwerkelijke activiteiten van de aannemer.

Ook een tweede oplevering zal conform gebruikelijk door de directie worden voorbereid en afgenomen.

Par. 6 FACILITEITEN

In de directievoorzieningen zoals de aannemer deze ten laste van het werk moet leveren is opgenomen een logeer- en verblijfsruimte met bed en meubilair, groot 20 m2 met airco, 127 V, toilet en gebruik van keuken.

Transport van en naar Witagron middels eigen vervoersmiddelen.

Par. 7 PERSONELE INZET

De personele inzet zal minimaal aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

1. Betreffende Ingenieursbureau:

- i. Ervaring met minimaal even grote en soortgelijke civieltechnische projecten
- ii. Geclassificeerde en ter zake kundige leiding
- iii. Voldoende equipped en bemand voor steun en support aan het directie- en toezichtteam mbt alle meer specifieke issues (kennis, advies, administratie, eventueel tekenwerk)

2. Projectleider Directievoering:

- i. Minimaal BSc
- ii. Minimaal 15 jaar ervaring met civiel technische project, waarvan minimaal de helft op het gebied van bruggenbouw
- iii. Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider directievoering
- iv. Kennis van Baileybruggen is een noodzakelijk, hetzij uit ervaring, danwel uit (recente/actuele) studie

3. Dagelijks Toezichthouder

- i. Minimaal NATIN of gelijkwaardig
- ii. Minimaal 10 jaar ervaring met civiel technische projecten, waarvan bij voorkeur een deel op het gebied van bruggenbouw

- iii. Minimaal 5 jaar ervaring als toezichthouder
- iv. Kennis van Baileybruggn is een noodzakelijk, hetzij uit ervaring, danwel uit (recente/actuele) studie
- v. Bereid zijn op de bouwplaats te verblijven tijdens de realisatie van de bouw

Par. 8. DE AANBIEDING

1. Introductie van het bedrijf met vermelding van ervaring, uitgevoerde werken incl. jaarlijkse omzetcijfers van het bureau in termen van verrichte werken (aanneemsom en directiekosten). Hieruit moet blijken dat het bureau voldoet aan de eis Par. 7 lid 1.
2. Inschrijving bij Kamer van Koophandel, waarbij de vereiste expertise de kerntaak van het bedrijf moet zijn.
3. Een duidelijk organogram van het ingenieursbureau en het in te zetten directie- en toezichtteam, incl de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en (tijds)inzet.
4. De aan te geven personele inzet zal de minimale inzet zijn. De ware noodzakelijke personele inzet binnen de contractuele bouwtijd is niet verrekenbaar.
5. Van alle in te zetten personen dient een CV te worden aangeboden
6. Een totaalprijs inclusief prijsopbouw (benoemen van de afzonderlijke kosten):
 - i. Personele kosten
 - ii. Rapportages
 - iii. Kosten bedrijfsvoering
 - iv. Overige kosten

Par.9. DE GUNNING

De directievoering zal gegund worden aan de laagste aanbieder, mits deze voldoet aan de gestelde eisen.

Par.10. BETALINGEN

De betalingen zullen geschieden op basis van maandelijkse declaraties, door het ingenieursbureau in te dienen conform de standaard eisen van het Ministerie.

Alleen voor verrichte werkzaamheden kan betaling plaatsvinden. Rapportages zijn alleen betaalbaar na ontvangst en goedkeuring.

Par.11. AANBIEDING

De financiële aanbidding moet in één (1) origineel en twee (2) copie's worden ingediend, welke als zodanig gebnmarkeerd dienen te zijn, De aanbidding dient op **09 februari 2026 vóór 10.00** uur te zijn aangeboden bij de afdeling Bruggen. en Steigers

De "financiële aanbidding" zal ten minste moeten omvatten:

De offerte van de inschrijver bestaande uit:

- De projectstructuur en organisatie
- De cv's van het in te zetten personeel
- De positie per deskundige binnen de projectorganisatie
- Gedetailleerde opgave van de geoffreerde tarieven per deskundige van het consultantteam
- De totale prijs
- Inzet van derden en equipment
- Een tijdwerkschema; de inschrijver dient zelf een tijdwerkschema op te maken
- Een beroeps aansprakelijkheidsverzekering
- Een kopie vergunning van het ingenieursbureau


Par.12. BETALINGEN

De consultant zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

- Het Aanbestedingsreglement voor Diensten 1996 (ADS 1996) is van toepassing
- Het niveau en relevantie van het plan van aanpak
- Opleiding en ervaring op basis van de ingediende CV's
- Ervaring met het werken op soortgelijke projecten
- Compleetheid en relevantie van de inhoud van de aanbidding
- De kwaliteit/correctheid - transparantie en garanties voor een goede en snelle uitvoering van het plan van aanpak
- De legitimiteit van de aanbidding
- Het prijsniveau van de aanbidding
- Als specifieke eisen om voor gunning van dit werk in aanmerking te worden gebracht, dient de inschrijver aan te tonen dat hij:
 - betrokken is geweest bij uitvoeren van werken van minimale gelijke complexiteit als dit werk
 - aantoonbare kennis heeft van de specifieke omstandigheden van de situatie

Paramaribo, januari 2026

De Directeur van het Directoraat
Civieltechnische Werken,



- Dhr. S. Mohan MPM. BSc.