



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN

RUIMTELIJKE ORDENING

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

BEKENDMAKING

Door de Directeur van het directoraat Civieltechnische Werken zal er een aanbesteding, overeenkomstig de hieromtrent geldende regels van het AWS 1996 gehouden worden voor:

- 1. Het verrichten van advies- en supervisiewerkzaamheden op het project:**
"HET DICTMAKEN VAN DE COUPURE, HET OPSCHONEN VAN DE ZWAMPKERENDE DAM TE CORONIE EN HET VERRICHTEN VAN BIJBEHORENDE WERKEN"
- 2. Projectno.:**
029/ 2026 LB/ OW KRN:03
- 3. Type aanbesteding:**
Openbare aanbesteding
- 4. Financiering:**
De begroting van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening.
- 5. Terms of Reference:**
De Terms of Reference is **per heden** online te vinden op de website van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening .
- 6. Inschrijvingsdatum en openingssessie:**
De financiële aanbidding moet op **Dinsdag 07 april 2026 vóór 10.00u v.m.** zijn gedeponneerd in de hiervoor geplaatste aanbesteding bus op het hoofdkantoor van voornoemd Ministerie, afdeling Aanbestedingen.
- 7. Aanbesteder:**
De aanbesteder is het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening,
De directeur van het Directoraat Civieltechnische Werken
Mr. J. Lachmonstraat 167, Paramaribo – Suriname
- 8. Informatie**
Afdeling Kust, Rivier en Natuurbeheer
Email : waterkeringsuriname@gmail.com
Telefoon: (+597) 493171
Het Afdelingshoofd, Dhr. S. Bhagwandin
Mobiel: (+597) 8770482

Paramaribo, 05 maart 2025

De Directeur van het
Directoraat Civieltechnische Werken

Dhr. S. Mohan MPM BSc.



REPUBLIEK SURINAME



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

Terms of Reference (ToR)

*Het verrichten van advies- en supervisiewerkzaamheden op het project:
"HET DICHTMAKEN VAN DE COUPURE, HET OPSCHONEN VAN DE
ZWAMPKERENDE DAM TE CORONIE EN HET VERRICHTEN VAN
BIJBEHORENDE WERKEN"*

PROJECTNUMMER: 029/2026 LB/OW KRN:03

05 MAART 2026

Inhoudsopgave

Hoofdstuk	blz.
1. Inleiding	3
2. Projectgebied	3
3. Algemeen	4
4. Overige bepalingen	6
5. Projecttijdschema	7
6. Betaling	7
7. Voorwaarden van de opdrachtgever	7
8. Aanbieding	8

Bijlagen:

1. Model financiële aanbieding	9
--------------------------------	---

1. Inleiding

Het district Coronie kent een unieke en kwetsbare waterhuishoudkundige situatie. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Atlantische Oceaan en in het zuiden door een uitgestrekt zoetwaterzwampgebied, dat het overgrote deel van het district beslaat. Deze zwamp vervult een cruciale rol voor de lokale economie, ecologie en watervoorziening, maar vormt bij hoge waterstanden tevens een aanzienlijk overstromingsrisico.

Door het ontbreken van natuurlijke rivieren is Coronie volledig afhankelijk van kunstmatige afwateringsstructuren voor de afvoer van overtollig regen- en zwampwater. In combinatie met toenemende neerslagintensiteit als gevolg van klimatologische veranderingen is de kans op wateroverlast en schade aan bewoonde gebieden toegenomen.

Om de waterkerende functie te herstellen en de veiligheid van het district te waarborgen, is besloten tot het eenmalig opschonen van de Zwampkerende dam en het dichtmaken van de coupure. Deze Terms of Reference hebben betrekking op de directievoering tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden.

2. Projectgebied



Figuur 1. Projectie locatie en tracé Zwampkerende dam in rood

Het projectgebied is gelegen in het district Coronie en omvat de Zwampkerende dam over een totale lengte van circa 35 kilometer. Deze dam vormt de primaire waterkering tussen het zuidelijk gelegen zoetwaterzwampgebied en het bewoonde kustgebied van Coronie.

De werkzaamheden binnen het projectgebied bestaan uit het eenmalig opschonen van de Zwampkerende dam, gericht op het herstellen en waarborgen van de waterkerende functie. Daarnaast maakt het dichtmaken van een bestaande coupure integraal onderdeel uit van het project.

De betreffende coupure is gelegen ter hoogte van Burnside en heeft een breedte van circa 6,0 meter. Het dichtmaken van deze coupure is noodzakelijk om ongecontroleerde waterstroming vanuit het zwampgebied te voorkomen en de stabiliteit van de dam te herstellen.

3. Algemeen werkzaamheden van de Consultant

De diensten van de consultant houden het volgende in:

1. Het uitvoeren van meet- en uitzetwerkzaamheden, alsook hoogtemetingen t.b.v. maaiveld/ rioleringen etc.
2. Het opmaken van productiestaten, administratie van het project, het houden van reguliere bouwvergaderingen, produceren van bouwverslagen etc.
3. Correspondentie met de buurtbewoners, nutsbedrijven, stakeholders en overige actoren.
4. Indien nodig het aandragen van aanbevelingen / alternatieven, waarbij in samenspraak met de opdrachtgever de beste keus wordt gemaakt uit alternatieve modellen.
5. Het houden van toezicht tijdens de uitvoering van het project.

Nadere toelichting van de werkzaamheden.

3.1. Het uitvoeren van meet-en uitzetwerkzaamheden.

Het verrichten van hoogte metingen t.b.v. maaivelden en van bestaande rioleringen, alsook van de nieuwe riolering. Verder dient ook meet- en uitzetwerkzaamheden te worden uitgevoerd tijdens uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer. Alle hoogte metingen dienen in NSP te worden uitgedrukt. Daarnaast dienen er WGS-coördinaten worden vastgelegd zodat e.e.a. in het GIS database van het ministerie kan worden toegevoegd.

3.2. Het opmaken van productiestaten, administratie van het project, het houden van bouwvergaderingen, produceren van bouwverslagen en correspondenties.

De gehele administratie van het project dient bijgehouden te worden, waar nodig gewerkt zal moeten worden met een model van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Verder zal de consultant belast zijn met:

- Het organiseren van bouwvergaderingen en het opmaken van verslagen.
- Het opmaken /updaten van productiestaten.
- Een project dossier op na houden met foto materiaal bij de diverse fasen van uitvoering.
- Het afhandelen van declaraties.
- Het opmaken van procesverbalen.
- Andere administratieve zaken betrekking hebbende op het project.

3.3. Het technisch beoordelen en het borgen van de kwaliteit van de onderhoudswerkzaamheden

De consultant is belast met de technische beoordeling en kwaliteitsborging van de door de aannemer uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande zwampkerende dam en de coupure.

Dit houdt onder meer in:

- Beoordelen en goedkeuren van door de aannemer ingediende werkplannen, faseringen en uitvoeringsmethodieken voor het opschonen van de dam en het dichtmaken van de coupure.
- Controleren of de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de vastgestelde profielen, hoogtes en technische eisen (kruinbreedte 4,0 m en kruinhoogte +4,25 m NSP).
- Beoordelen van de toegepaste materialen, waaronder perkoenpalen en klei, op geschiktheid en kwaliteit.
- Waar nodig het laten uitvoeren en beoordelen van eenvoudige veld- of kwaliteitscontroles (zoals visuele inspecties en verdichtingscontrole).
- Signaleren van technische onvolkomenheden, risico's of afwijkingen tijdens uitvoering en hierover adviseren aan de opdrachtgever.
- Vastleggen van geconstateerde afwijkingen en herstelmaatregelen in bouwverslagen.

3.5. Het aandragen van aanbevelingen / alternatieven, waarbij in samenspraak met de opdrachtgever de beste keus maken uit alternatieve modellen.

Het aandragen van realistische en praktische uitvoerbare voorstellen/ oplossingsmethoden. Aangedragen plannen dienen onderbouwd te zijn met de nodige berekeningen, berekeningsgrondslagen en bodemkundige gegevens. Raming van alle kosten i.v.m. de uitvoer van aangedragen voorstellen/ oplossingsmethoden.

3.6. Het houden van toezicht op uitvoering van de werkzaamheden.

Naast de in de eerdere paragrafen beschreven werkzaamheden zal de consultant belast worden met de dagelijkse toezicht/ controle op de uitvoering van de werkzaamheden. Hiervoor zal er een projectcoördinator en een opzichter ingezet moeten worden. Simultaan kan er op meerdere locaties gewerkt worden binnen het projectgebied. Dagelijkse aanwezigheid van de projectopzichter is verplicht die ook dient zorg te dragen voor oplossen van knelpunten en etc.

4. Overige bepalingen

4.1 Tijdsbepaling

De consultant zal een aanbieding doen voor werkzaamheden t.w. directievoering en toezicht tot afronding van het project. Indien bij het verstrekken van de periode, deze een vervolging behoeft zal dit contract verlengd kunnen worden.

Tijdsduur contract directievoering: 70 werkbare werkdagen

Er dient aan het einde een technisch rapport worden uitgebracht door de de consultant.

4.2 Directievoering en evaluatie

Directievoering m.b.t. het project

Directievoering m.b.t. het project zal het volgende inhouden:

1. Het voeren van directie werkzaamheden gedurende de uitvoering van het project, waarbij de consultant verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding, zorg draagt voor het beleggen van de reguliere bouwvergaderingen, werkbesprekingen, correspondentie etc.
2. Het maken van de revisietekeningen in NSP- en WGS-coördinatenstelsel, berekeningen en evaluatierapporten.
3. Het opstellen van as-built tekeningen, inclusief lengte- en dwarsprofielen om de 100 meter en van alle aanwezige kunstwerken. De as-built documentatie dient digitaal te worden aangeleverd in zowel PDF-formaat als bewerkbare AutoCAD (DWG) bestanden.

Evaluatie

Het evaluatierapport na uitvoering van de werken t.b.v. controle op gestelde projectdoelen moet in drievoud (3-voud) en eenmaal (1) digitaal op een USB-stick ingediend worden.

4.3 Eigendoms- en overige rechten

- Alle door de dienstverlener, in het kader van de onderhavige overeenkomst, verzamelde informatiedragers zullen bij de eerste oplevering door de dienstverlener op geordende en overzichtelijke wijze worden overgedragen aan de opdrachtgever.
- De dienstverlener draagt alle rechten op de voortbrengselen uit deze overeenkomst over aan de opdrachtgever, welke overdracht terstond na ontstaan van die rechten door de opdrachtgever wordt aanvaard.
- De dienstverlener vrijwaart de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken welke derden uit hoofde van enig recht van intellectueel eigendom en /of onrechtmatige daad met betrekking tot die voortbrengselen uit deze overeenkomst menen geldend te kunnen maken.
- Niets uit producties en overige voortbrengselen ten gevolge van deze opdracht mogen worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en /of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

4.4 Toepasselijk recht

- Op de eventuele opdracht zal het Surinaamse recht van toepassing zijn.
- RVOI 2001

5. Project tijdschema

Het project tijdschema in het kader van het project “*Voor het verrichten van directievoering en toezicht voor: “HET DICHTMAKEN VAN DE COUPURE, HET OPSCHONEN VAN DE ZWAMPKERENDE DAM TE CORONIE EN HET VERRICHTEN VAN BIJBEHORENDE WERKEN”* zal opgemaakt en ingediend worden door de uitvoerder. Dit zal beoordeeld moeten worden door de consultant naar realistisch haalbaarheid.

6. Betaling

De betaling voor uitvoering van consultancy werkzaamheden zal door de uitvoerder geschieden en wel conform de TOR aangeboden maandelijkse kosten voor dienstverlening.

7. Voorwaarden van de opdrachtgever

De consultant dient een bedrag van SRD 250.000,00 op te nemen in zijn offerte om de opdrachtgever gedurende de contractduur te ondersteunen. Dit bedrag is primair bestemd voor het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, maar niet beperkt tot de volgende posten: administratieve en transportkosten, laptops en communicatiemiddelen, mediasessies en publicaties.

Post capaciteit

In het kader van kennisoverdracht en capaciteitsopbouw dient de consultant in de uitvoering van het project ruimte te bieden voor het meelopen van studenten en/of stagiairs tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Ten behoeve van studie, onderzoek en capaciteitsversterking wordt een voorziening opgenomen ter grootte van 1% van de totale aanneemsom.

8. Aanbieding

De aanbieding zal een financiële moeten zijn, die gedaan dient te worden in één (1) origineel en twee (2) copie's (eenmaal digitaal op een USB-stick), welke als zodanig gemarkeerd dienen te zijn.

De "financiële aanbieding" zal tenminste moeten omvatten:

De offerte van de inschrijver bestaande uit:

- Offerte voor het voeren van directie en toezicht op werkzaamheden op basis van de inzet per deskundige
- CV's van key personeel
- Eventueel overige bijbehorende zaken

Paramaribo, *04 maart* 2026,
De Directeur van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening,
van het Directoraat Civieltechnische Werken,



Dhr. S. Mohan MPM BSc.



**MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING
DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN**

Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167

Paramaribo-Suriname

Tel: 464088

FINANCIELE AANBIEDING – Technishe Consultant

PROJECT : *Voor het verrichten van directievoering en toezicht voor:*

**“HET DICTMAKEN VAN DE COUPURE, HET OPSCHONEN VAN DE
ZWAMPKERENDE DAM TE CORONIE EN HET VERRICHTEN VAN BIJBEHORENDE
WERKEN”**

Inschrijvingsbiljet/ ontleding posten en inzet personeel

Directievoering en toezicht

	onderdeel	Aantal Pers	Opleiding/ niveau	Ervaring	BMS Eenheidsprijs	BMT	Tijdsbesteding (%)	Bedrag In SRD
IN TE ZETTEN PERSONEEL	Civil ingenieur							
	Technisch. Kader/ opzichter							
	Adm.fin.personeel							
	kantoorkosten							
	Transportkosten							
	Apparatuur kosten metingen etc.							
	Overige kosten							
	Post capaciteit							
Totaal bedrag per maand								

(Zegge : Surinaamse dollars)

BMS : Bruto maand salaris

BMT: Bruto maand tarief

Gedaan te Paramaribo,2026