



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

BEKENDMAKING


Door de Directeur van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, directoraat Civieltechnische Werken zal er een aanbesteding, overeenkomstig de hieromtrent geldende regels van het AWS 1996 gehouden worden voor:

- Het verrichten van revisie werkzaamheden aan de pompen en elektro motoren van diverse pompgemalen.**
- Bestek no.:**
039/2026 LB/OW/SGK: 03
- Type aanbesteding:**
Openbare aanbesteding
- Financiering:**
De begroting van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening
- Bestek:**
Het bestek is **per heden** online te vinden op de website van de Ministerie van openbare Werken en Ruimtelijke Ordening.
- Aanwijzing ter plaatse:**
Datum: 13 april 2026
Tijd: 10.00 AM / Locatie: Pompemaal Winti Wai (hoek Martin LutherKingweg en latourweg naast GOW2 Latour)
- Inschrijvingsdatum en openingsessie:**
De inschrijvingsbiljetten moeten op **dinsdag 28 april 2026 vóór 10.00u v.m.** zijn gedeponeed in de hiervoor geplaatste aanbesteding bus op het hoofdkantoor van voornoemd Ministerie, afdeling Aanbestedingen.
- Aanbesteder:**
De aanbesteder is de directeur van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening,
Directoraat Civieltechnische Werken
Mr. J. Lachmonstraat 167, Paramaribo - Suriname
E-mail: secretariaat_ctw@publicworks.com
Tel.: 464088

Paramaribo, 30 maart 2026

De directeur van het
Directoraat Civieltechnische Werken,


Dhr. S. Mohan MPM BSc.



MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname
Tel. 490777 | Email : sec.minister@publicworks.gov.sr | Website: <http://publicworks.gov.sr/>

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

(AFDELING SLUIZEN, GEMALEN EN KANALEN)

BESTEK No. : 039 / 2026 LB / ow

SLUIZEN, GEMALEN EN KANALEN : 03

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR:

**“Het verrichten van revisie werkzaamheden aan de pompen en elektro motoren van
diverse pompgemalen”**

AANBESTEDER : MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE
ORDENING.
DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN.

AANBESTEDING : IN HET OPENBAAR OP HET KANTOOR VAN HET
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN EN RUIMTELIJKE
ORDENING
AAN DE MR.J.LACHMONSTRAAT NO. 167.
(Zie bekendmaking)

BESTEK : Online

INHOUDSOPGAVE :

AFDELING I		Pagina
OMSCHRIJVING EN TECHNISCHE VOORWAARDEN		3
Par. 101	Plaatsbepaling	3
Par. 102	Het werkterrein	3
Par. 103	In te zetten materieel	3
Par. 104	Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden	3
Par. 105	Het verrichten van diverse werkzaamheden t.b.v. sluisen en gemalen	4
Par. 106	Nadere omschrijving van de werkzaamheden	4
Par. 107	materialen en hulpmiddelen	7
Par. 108	Bijbehorende werken	7
Par. 109	Het afwerken van het geheel	7
AFDELING II		
VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD		8
Par. 201	Algemene voorschriften	8
Par. 202	Aanvang en oplevering	8
Par. 203	Post Onvoorzien	8
Par. 205	Post Capaciteitsversterking	8
Par. 206	Directie voorzieningen	9
Par. 207	Schade en verzekering	9
Par. 208	Eerste hulp bij ongelukken	9
Par. 209	Toezicht op de uitvoering	9
Par. 210	Betaling	9
Par. 211	Boete	9
Par. 212	Het onderhouden van de werken	9
Par. 213	Inschrijvingen	9
Par. 214	Gunning	10
Bijlage : - Model inschrijvingsbiljet		
- Staat van Ontleding aannemingssom		
- Veiligheidseisen voor de aannemer		

I OMSCHRIJVING EN TECHNISCHE VOORWAARDEN

Par. 101. Plaatsbepaling

Het in dit bestek beschreven werk moet worden uitgevoerd aan de volgende Pompgemalen.

#	Locatie	district
1	Pompgemaal Walabastraat	Paramaribo
2	Pompgemaal Kuldipsing	Paramaribo
3	Pompgemaal Jodenbreedstraat	Paramaribo
4	Pompgemaal Koffiedam	Paramaribo
5	Pompgemaal Geyersvlijt	Paramaribo
6	Pompgemaal Creola	Saramacca
7	Pompgemaal Winti Wai	Paramaribo
8	Pompgemaal Mathoera	Paramaribo
9	Pompgemaal Nieuwe Haven	Paramaribo

Par. 102. Het werkterrein

1. Onder werkterrein wordt verstaan het terrein dat de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, inclusief het terrein waarin en waarop het werk wordt uitgevoerd.
2. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering, de hoogteligging, alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein, op de dag van de aanbesteding.
3. Eventuele afwijkingen van de werkelijkheid met de eerder verstrekte gegevens betreffende het werkterrein geven de aannemer geen recht op verrekening. Aan de dag tredende getij verschillen geven de aannemer geen recht op schadevergoeding.
4. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde terreinen voor de opslag van materialen, materieel e.e.a. ter goedkeuring van de directie.

Par. 103 In te zetten materieel

1. Voor de uitvoering der werkzaamheden dient het volgende materieel ingezet te worden:
Hijskraan, minimaal 40 ton.
2. Indien de aannemer andere dan het hierboven vermelde materieel wenst in te zetten, is hiervoor vooraf schriftelijke goedkeuring van de directie vereist;
3. De door de aannemer in te zetten machines moeten 100 % in bedrijf zijnde machines zijn. Zijdens de door de directie afgekeurde machines moeten door de aannemer op eerste aanzegging van de directie worden vervangen;
4. De machine-operator moet ervaren en vakbekwaam zijn, dit mede ter beoordeling van de directie.
5. Minimaal 2 (twee) handarbeiders, met voldoende en deugdelijk gereedschap.

Par. 104 Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden.

Het betreft de werkzaamheden welke de aannemer dient uit te voeren voorafgaand aan de werkzaamheden.

1. Voordat de aannemer met de werkzaamheden begint, zal de juiste locatie van het werkterrein worden aangegeven door de Directie.
2. De aannemer dient indien nodig vooraf contact op te nemen met de verkeerspolitie t.a.v. de werken in de bovengenoemde districten.
3. Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden omvat ook het transporteren van materiaal en materieel naar de werklocatie.
4. Het mobiliseren van voldoende materieel en personeel naar de locatie, zodat de werkzaamheden in een minimale tijdsperiode gedaan kunnen worden.
5. Het terrein, ter plaatse van de uit te voeren werken, zuiveren van eventueel voorkomende afval o.a. oude onderdelen, rommel en puin.

Par. 105 **Het verrichten van diverse werkzaamheden t.b.v. Sluizen en gemalen**

A. Werkomschrijving

1. Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden.

De werkzaamheden omvatten in grote lijnen:

- Het demonteren, reviseren en weer monteren van de pomp, motor en gearbox.
- Het over wikkeling van de electro motoren.
- Het over wikkeling van de Grease motoren
- Vervangen van elektrische installatie met softstarters
- Vervangen van seals en lagers.
- Het leveren en van Allen Bradley floating switch(automatisch switch).
- Het leveren van softstarters
- Het opruimen/afvoeren van het verwijderde materiaal/ onderdelen.

Par. 106. Nadere omschrijving van de werkzaamheden

De uit te voeren werkzaamheden in dit bestek bestaan uit het diverse werkzaamheden zoals aangehaald in par. 105 t.b.v. de afdeling sluizen, gemalen en Kanalen.

- Alle te leveren onderdelen dienen nieuw te zijn.
- Alle voor de pomp te leveren onderdelen en componenten en andere materialen, dienen te voldoen aan de volgende eisen :
 1. Ze dienen nieuw te zijn en zonder gebreken.
 2. Ze dienen van goede kwaliteit en gerenommeerd fabricaat te zijn.
 3. Ze dienen tropen bestendig te zijn en van corrosie-vrij materiaal te zijn vervaardigd.
- Alle voor de elektra te leveren materialen dienen geschikt te zijn voor de aanwezige spanning en 60 Hz. Ze dienen te zijn voorzien van KEMA of gelijkwaardig keurmerk.
- De te leveren onderdelen behoeft de goedkeuring van de directie.
- Voor verdere technische detail van de pompen en elektro motoren zal tijdens de plaatselijke aanwijzing(zie bekendmaking) aangegeven worden.

1. Overzicht van de uit te voeren werken en levering

#	Locatie	specificatie	omschrijving	aantal
1	Pompgemaal Walabastraat	7.5 HP 230/ 460 volt 20.6/ 10.5 Ampere	Electro motor over wikkelen en vervangen van alle seals en lagers	3 stuks
2	Pompgemaal Kuldipsing	7.5 HP 230/ 460 volt 20.6/ 10.5 Ampere	Electro motor over wikkelen en vervangen van alle seals en lagers	1 stuk
3	Pompgemaal Jodenbreedstraat	110 KW 440 volt	Electro motor over wikkelen en vervangen van alle seals en lagers	1 stuk
			Pomp demonteren, reviseren en weer monteren	1 stuk
4	Pompgemaal Koffiedam		Vervangen van de elektrische installatie met softstarters	100%
			Pomp demonteren, reviseren en weer monteren	2 stuks
5	Pompgemaal Geyersvlijt		Vervangen van de elektrische installatie met softstarters	2 stuks
			Pomp demonteren, reviseren en weer monteren	2 stuks
6	Pompgemaal Creola		Electro motor over wikkelen en vervangen van alle seals en lagers	1 stuk
7	Pompgemaal Winti wai		Pomp demonteren, reviseren en weer monteren	1 stuk
8	Pompgemaal Mathoera		Het overwikkelen van Grease pomp motor	1 stuk
9	Pompgemaal Nieuwe Haven		Het vervangen van seals en lagers van een pomp	100 %
10		0.18/ 0.25 kW 220 volt 1.7 Ampere	Grease motoren overwikkelen en vervangen van alle seals en lagers	5 stuks
11		DFE 26	Het leveren van aantal softstarters	25 stuks
		DFE 22	Het leveren van aantal softstarters	10 stuks
12			Het leveren van Allen Bradley floating flotter	10stuks

2 Het reviseren van een complete pomp:

a. Het transporteren van de pomp:

- De pomp dient in delen te worden opgeladen en getransporteerd vanuit het pompgebouw naar het een geschikte werkplaats voor het verrichten van reparatie werkzaamheden.
- De gerepareerde pomp(in delen) en hun bijbehorende onderdelen dienen te worden opgeladen en getransporteerd vanuit de locatie van reparatie naar het pompgebouw en aldaar worden gelost. Verder dient waar nodig ook gebruikt worden gemaakt van de nodige hijsinstallatie.
- Schade aangericht aan de pompen tijdens opladen, transporteren en lossen komt voor rekening van de aannemer.

b. Het oplassen, afdraaien en verbussen van de onderdelen

- De onderdelen van de pomp dient waar nodig te worden opgelast.
- Tijdens lassen dient er in overleg met de directie juiste lasdraad gebruikt te worden en de nodige maatregelen getroffen te worden tegen kromtrekken.
- Na het oplassen dienen deze wederom op maat te worden afgedraaid.
- De assen dienen in hun geheel te worden uitgelijnd, e.e.a. ten genoegen van de directie.
- Het uitlijnen dient te geschieden op een daartoe geschikt draaibank en met behulp van geschikte gereedschap e.e.a. ter oordeel van de directie.
- De draaipunt in de pompschacht dient te worden verbust op een maat tijdens de uitvoering door de directie aangeven afmeting.
- De bussen moeten worden vervaardigd uit roestvrij staal.
- De te plaatsen bussen dienen passend in geplaatst worden.
- De ingeperste bussen moeten worden "gelocked" middels sleeve lock ring.

c. Het leveren van onderdelen

- Alle overige onderdelen(lagers, seals, locks etc.) dient door de aannemer met een nieuwe te worden vernieuwd

d. Het uit- en inpersen van neoprene marine en druk lagers :

- De lagers worden uit de zitting geperst, waarna de nieuwe worden ingeperst.
- Het inpersen dient te geschieden in bijzijn en op aanwijzing van de directie
- Schade aangericht aan de lagers en of zitting dient op de kosten van de aannemer te worden hersteld.
- De lagers worden nieuw geleverd door de aannemer.

e. Het leveren van moerbouten, volgplaten en seals:

- De aannemer dient voor de montage van de pomp alle ontbrekende bouten te leveren.
- Alle seals dienen te worden vervangen met een nieuwe.
- De te leveren bouten zijn; RVS Boutklasse 8.8

f. Het ontroesten en conserveren van de pomp:

- Alle pompdelen dienen volledig van corrosie te worden ontdaan.
- Waar nodig zullen de delen moeten worden gestraald totdat het gewenste resultaat(corrosie vrij) is bereikt e.e.a. ter goedkeuring van de directie.
- Het bovenste deel van de pompen moet worden behandeld met twee lagen aluminiumverf, steeds met een wachttijd van minstens 24 uur.
- Het deel van de pompen beneden de voetplaat moet worden behandeld met een door de directie goed te keuren coating, Hempel, Jotun, Sigma of gelijkwaardig.
- De droge laagdikte moet minimaal 400 micron bedragen

3 Het over wikkelen van pomp en grease motoren

- De motoren dienen gedemonteerd, opgeladen en getransporteerd te worden vanuit het pompgebouw naar het een geschikte werkplaats voor het verrichten van reparatie werkzaamheden.
- De over gewikkelde motoren en hun bijbehorende onderdelen dienen te worden opgeladen en getransporteerd vanuit de locatie van reparatie naar het pompgebouw en aldaar worden gelost en dienen

weer gemonteerd te worden. Verder dient waar nodig ook gebruikt worden gemaakt van de nodige hijsinstallatie.

- Schade aangericht aan de motoren tijdens opladen, transporteren en lossen komt voor rekening van de aannemer.

4 Het vernieuwen van de elektrische installatie van de pomp.

- De hele elektrische installatie van de pomp dient te worden vervangen met softstarters.
- Alle nodige materialen(nieuw) dient door de aannemer te worden geleverd

5 Het vervangen van seals en lagers

- De lagers worden uit de zitting geperst, waarna de nieuwe worden ingeperst.
- Het inpersen dient te geschieden in bijzijn en op aanwijzing van de directie
- Schade aangericht aan de lagers en of zitting dient op de kosten van de aannemer te worden hersteld.
- De lagers en seals worden nieuw geleverd door de aannemer.

6 Het leveren van Allen Bradley floating floter en softstarters.

- Alle floters en softstarters dienen nieuw te zijn.
- De floters en softstarters dienen te worden aangeschaft bij een gerenommeerd bedrijf

Par 107 Materialen en hulpmiddelen

1. De aannemer dient te zorgen voor het benodigde materieel en hulpmiddelen voor een goede en vlotte uitvoering van de werkzaamheden.
2. Het materieel en de hulpmiddelen moeten voldoende en van goede kwaliteit zijn om het werk te kunnen uitvoeren e.e.a. ter beoordeling van de directie.
3. Afgekeurd materieel en hulpmiddelen dienen direct te worden vervangen.

Par. 108 Bijbehorende werken

Als bijbehorende werken worden beschouwd, die werkzaamheden die niet in het bestek zijn genoemd of omschreven, doch waarvan duidelijk is, dat zij daartoe behoren en voor een volledige goede uitvoering, naar oordeel van de directie noodzakelijk zijn.

Par. 109. Het afwerken van het geheel

1. De aannemer dient alle niet gebruikte materialen op aanwijzing van de directie na afstemming met de directeur van het Ministerie van openbare werken en ruimtelijke ordening af te voeren en op de door de directie aangegeven locatie op te slaan.
2. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, moet het werk oppervlakte en het hiermede een geheel vormende terrein van alle ongerechtigheden worden gezuiverd.
3. Het gehele terrein, waarop de aannemer gewerkt heeft, moet schoon en egaal worden opgeleverd, met verwijderingen van alle tijdelijke en overvloedige voorzieningen.

II VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE AARD

1. Opdrachtgever

De opdrachtgever voor dit werk is het Ministerie van openbare werken en ruimtelijke ordening vertegenwoordigd door de Directeur van het Directoraat Civieltechnische Werken.

2. Directie

Het Ministerie van openbare werken en ruimtelijke ordening vertegenwoordigd door het hoofd Sluizen, Gemalen en Kanalen of een nader aan te wijzen vertegenwoordiger. De directie ziet erop toe dat het werk, strikt volgens het bestek en de tekeningen, wordt uitgevoerd. Alle correspondentie tussen de aannemer en de directie zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

3. Inschrijving

De inschrijving zal conform artikel 8 van het AWS 1996 plaatsvinden.

Par. 201 Algemene voorschriften

Op dit werk zijn van toepassing het "AANBESTEDINGREGLEMENT VOOR WERKEN IN SURINAME 1996" (afgekort AWS 1996) en de "UITVOERINGSVOORWAARDEN VOOR WERKEN IN SURINAME 1996" (afgekort UWS 1996) uitgegeven oktober 2011.

Par. 202 Aanvang en oplevering

De aannemer moet binnen 2 (twee) weken na contract- ondertekening een aanvang maken met de werkzaamheden en binnen dertig (40) **werkbare werkdagen** opleveren. De oplevering van het werk zal conform hoofdstuk 8 van de UWS 1996 plaatsvinden.

Par. 203 Post Onvoorzien

Voor eventuele bijkomende werken dient de inschrijver in zijn inschrijvingsom een post Onvoorzien per post op te nemen. Hiertoe dient de inschrijver een stelpost groot SRD 1,500,000,00 in zijn inschrijfsom op nemen.

Par. 204 Directie voorzieningen

1. Alle benodigde dranken (o.a. koffie, thee en frisdranken) en maaltijden voor het toezichthoudend personeel van de directie vanaf de aanvang tot de eerste oplevering ter beschikking stellen.
 2. Aankoop van benodigdheden zoals kantoor spullen, elektronica, gereedschappen etc. moet de aannemer zorgen voor de aanschaf daarvan.
 3. Zorg dragen voor aanschaf brandstof voor de afdeling.
 4. Aansluiten van diverse verzekeringen.
 5. Aantrekken van consultant bureau voor de directievoering.
 6. Service en reparatie van dienstvoertuigen en equipment van de afdeling.
- Hiertoe dient de inschrijver een stelpost groot SRD 750,000.00 in zijn inschrijfsom op nemen.

Par. 205 Post Capaciteitsversterking

De inschrijver dient een Post Capaciteitsversterking van 1% van het aanneemsom van het ingeschreven bedrag van het desbetreffende project tot een maximum bedrag van SRD 10.000.000,00 per project op te nemen t.b.v. training en afstuderen voor studenten. De Post Capaciteitsversterking zal exclusief bankkosten/aannemersprovisie op een door het Ministerie van Financiën en Planning ter beschikking gestelde rekening worden gestort en slechts op aanvraag van de Minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening met een ondertekende aanvraag van de afstuderende/stagiair van een onderwijsinstelling t.b.v. de desbetreffende student beschikbaar gesteld worden op maandbasis of als lumpsum.

Par. 206

Schade en verzekeringen

In aanvulling op Par.10 van de U.W.S. 1996 wordt verklaard dat ter dekking van ongevallen van directiepersoneel en ter dekking van wettelijke aanspraken van andere personen die tot het werk zijn toegestaan, de aannemer een verzekering moet sluiten voor tenminste 2(twee) personen tot een maximum van SRD. 500.000,- per persoon, voor blijvende invaliditeit en SRD. 1.000.000,- per persoon bij overlijden.

Par. 207

Eerste hulp bij ongelukken

- a. Tijdens de gehele duur van het werk moet de aannemer een verbandkist ter beschikking stellen op een nader door de directie aan te wijzen plaats.
- b. Indien de aannemer binnen redelijke, in overleg met de directie bepaald termijn, niet op de eerste aanzegging zorgdraagt voor het aanbrengen of plaatsen of vervangen van de verbandkist heeft de directie het recht zonder deswege ingebrekestelling op kosten van de aannemer een nieuwe verbandkist met inhoud aan te schaffen en te laten opslaan op een door de directie aan te wijzen plaats en het bedrag van de aannemingssom in te houden.
- c. Alle vanwege in lid B nader omschreven redenen in te houden bedragen worden overeenkomstig het gestelde over kortingen in par.23 lid 7 van de U.W.S. 1996 ingehouden.

Par. 208

Toezicht op de uitvoering

Het toezicht op de uitvoering van het werk en op de naleving van de voorwaarden waaronder het werk plaatsvindt, geschiedt door het Hoofd van de afdeling Sluizen, Gemalen en Kanalen, dat zich hierbij door anderen kan doen bijstaan.

Par. 209

Betaling

De betaling van de werkzaamheden zal plaatsvinden middels bestelbon nadat de werkzaamheden zijn voltooid en goedgekeurd door de directie.

Par. 210

Boete

1. Aan de aannemer kan een boete opgelegd worden indien de werkperiode overschreden wordt. (par.23 UWS 1996)
2. Voor iedere werkdag waarmee de opleveringsdatum wordt overschreden zal een boete c.q. inkorting op de aannemingssom worden toegepast waarvan de hoogte 0,5 promille van de aannemingssom zal bedragen. De inkorting belooft maximaal 5 % van de aannemingssom.
3. De opdrachtgever kan wegens het niet volgen van orders en aanwijzingen van de directie, conform par. 23 lid 5 van de UWS 1996 aan de aannemer boeten opleggen. De boete geldt per geval voor elke dag dat de aannemer niet aan de desbetreffende order of aanwijzing voldoet. De boete bedraagt SRD 1.000,00.

Par. 211

Het onderhouden van de werken

Het werk moet tijdens de uitvoering en gedurende een periode van 3 maanden na de eerste oplevering in goede staat worden gehouden, zoals vervat in het project bestek en de door de aannemer aangegane contract met Ministerie van openbare werken en ruimtelijke ordening. Tot het onderhoud behoort al datgene dat redelijkerwijs verlangd kan worden voor een goede instandhouding der werken. De kosten hiervan zullen niet afzonderlijk aan de aannemer worden vergoed.

Par. 212

Inschrijvingen

1. De inschrijving dient te geschieden conform het bijgevoegde model inschrijvingsbiljet.
2. De door de inschrijver op te geven eenheidsprijzen moeten naast alle directe kosten voor de uitvoering van werkonderdelen volgens dit bestek, ook alle andere posten bevatten die voortvloeien uit het bestek

- voorwaarden z.a.: voorbereidingen, keuring, controle enz. Tevens moeten in de eenheidsprijzen begrepen zijn alle indirecte kosten van de inschrijver, z.a. : vergoeding, vervoers- en reiskosten, sociale kosten, renten, verletten, risico's, verzekeringen, belastingen enz;
3. De inschrijver is verplicht zijn aanbieding gedurende 60 (zestig) dagen na de dag van aanbesteding gestand te doen, ook wanneer in eerste instantie de toewijzing aan een ander heeft plaatsgehad.
 4. De inschrijvers moeten ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo voor het verrichten van werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden
 5. Het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken moet bij het inschrijvingsbiljet worden gevoegd.
 6. De inschrijver moet in het bezit zijn van een vergunning voor het verrichten van werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden.
 7. Overige werkzaamheden dienen door onderaannemers uitgevoerd te worden die wel beschikken over een dergelijke vergunning.
 8. Globale tijdwerkschema.
 9. Het totaal bedrag dienen in SRD ingeschreven te worden
 10. Staat van verrichte diensten van het bedrijf moet worden bijgevoegd.
 11. De inschrijver moet een passende bankverklaring bijvoegen waarmee de solvabiliteit van de inschrijver wordt aangetoond

Par. 213 Gunning

- De gunning van de werkzaamheden geschiedt aan de laagst geldige inschrijver, waarbij terdege rekening zal worden gehouden met de raming van de aanbesteder(artikel 12 lid 4a AWS 1996)..

Paramaribo, 27 maart..... 2026

De Directeur van het
Directoraat Civieltechnische Werken,



Dhr. S. Mohan MPM BSc.

Model inschrijvingsbiljet

1. De hierna te noemen inschrijver :

wonende te

Ten deze rechtens vertegenwoordigende :

Gevestigd te

verklaart(verklaren) in artikel 8 van het AWS 1996 genoemde stukken in te leveren en verbindt(verbinden) zich als hoofdelijk schuldenaar(schuldenaren) door ondertekening dezes tot aanneming van en het uitvoeren van het werk :

“Het verrichten van revisie werkzaamheden aan de pompen en electromotoren van diverse pompgemalen”

Overeenkomstig de voorwaarden vervat in het bestek no.

Voor de som van :

In welke aanbieding is inbegrepen het bedrag overeenkomstig de in de bestek vermelde post Onvoorzien en directievoorzieningen.

2. Hij verklaart deze aanbieding gedurende 60 (zestig) dagen na de dag, waarop de aanbesteding heeft plaatsgehad, gestand te zullen doen, en bereid te zijn een bankgarantie groot 5% van de aannemingsom te stellen.
3. Bij dit inschrijvingsbiljet in duplo zijn de volgende bijlagen bijgevoegd :
 - a. Het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het verrichten van werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden (AWS artikel 7, lid 2)
 - b. Een kopie aannemersvergunning voor het verrichten van werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden(AWS artikel 7, lid 2).
 - c. Opgave van onderaannemers voor werktuigbouwkundige en elektrotechnisch werkzaamheden met toepasselijke vergunningen.
 - d. Globale tijdwerkschema (artikel 8 lid 12c AWS 1996)
 - e. Passende bankverklaring waarmee de Solvabiliteit wordt aangetoond.
 - f. Staat van verrichte diensten
 - g. Staat ontleding aannemingsom(zie bijlage).
4. De inschrijver verklaart deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996) en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in het bestek
Gedaan te
d.d.
De inschrijver,.....

STAAT VAN ONTLEDING AANNEMINGSSOM

Het verrichten van revisie werkzaamheden aan de pompen en electromotoren van

diverse pompgemalen

#	omschrijving	specificatie	eenheid	aantal	Eenheids prijs (SRD)	Bedrag (SRD)
1	Electro motor over wikkelen en vervangen van alle seals en lagers van het Pompgemaal Walabastraat	7.5 HP 230/ 460 volt 20.6/ 10.5 Ampere	stuks	3		
2	Electro motor over wikkelen en vervangen van alle seals en lagers van het Pompgemaal Kuldipsing	7.5 HP 230/ 460 volt 20.6/ 10.5 Ampere	stuk	1		
3	Electro motor over wikkelen en vervangen van alle seals en lagers van het Pompgemaal Jodenbreedstraat	110 KW 440 volt	stuk	1		
	Pomp demonteren, reviseren en weer monteren van het pompgemaal Jodenbreedstraat		stuk	1		
4	Vervangen van de elektrische installatie met softstarters Pompgemaal Koffiedam		post	100%		
	Pomp demonteren, reviseren en weer monteren pompgemaal Koffiedam		stuks	2		
5	Vervangen van de elektrische installatie met softstarters Pompgemaal Geyersvlijt		stuks	2		
	Pomp demonteren, reviseren en weer monteren van het Pompgemaal Geyersvlijt		stuks	2		
6	Electro motor over wikkelen en vervangen van alle seals en lagers van het Pompgemaal Creola		stuk	1		
7	Pomp demonteren, reviseren en weer		stuk	1		

	monteren van het Pompgemaal Winti wai					
8	Het overwikkelen van Grease pomp motor		stuk	1		
9	Het vervangen van seals en lagers van een pomp van het Pompgemaal Nieuwe Haven		post	100%		
10	Grease motoren overwikkelen en vervangen van alle seals en lagers	0.18/ 0.25 kW 220 volt 1.7 Ampere	stuks	5		
11	Het leveren van aantal softstarters	DFE 26	stuks	25		
	Het leveren van aantal softstarters	DFE 22	stuks	10		
12	Het leveren van Allen Bradley floating flotter		stuks	10		
13	Post directievoorziening	post	100%			750,000.00
14	Post Onvoorzien					1,500,000.00
	Subtotaal					
15	Post Capaciteitsversterking	1% van het subtotaal bedrag				
	Totaal					