



**MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING**  
**DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN**  
**BEKENDMAKING**

Door de Directeur van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening, Directoraat Civieltechnische Werken, zal er een aanbesteding, worden gehouden voor:

**Project: "HET VERRICHTEN VAN HERSTELWERKZAAMHEDEN AAN DE HOUTEN BRUG TE ABADOE KONDRE IN HET DISTRICT MAROWIJNE"**

**1. Bestek no.: 057 / 2026 - LB/OW Bruggen en Steigers : 07**

**2. Type aanbesteding:**

Openbare aanbesteding conform de geldende regels van het AWS 1996

**3. Financiering:**

Staatsbegroting

**4. Bestek:**

Het bestek is per heden online te vinden op de website van het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening.

**<https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-openbare-werken/aanbestedingen/>**

**5. Inschrijvingsdatum en openingssessie:**

De inschrijvingsbiljetten moeten op **dinsdag 30 juni 2026 vóór 10.00 uur v.m.** zijn gedeponneerd in de hiervoor geplaatste aanbestedingsbus op het hoofdkantoor van het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening, afdeling Aanbestedingen.

De openingssessie zal plaatsvinden op op **dinsdag 30 juni 2026 om 10.00 uur v.m.** in de aanbestedingsruimte van het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening.

**6. Aanbesteder:**

De aanbesteder is het Ministerie van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening,  
De Directeur van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening, Directoraat Civieltechnische Werken  
in de Mr. J. Lachmonstraat no.167, Paramaribo - Suriname  
E-mail: [secretariaat\\_ctw@publicworks.gov.sr](mailto:secretariaat_ctw@publicworks.gov.sr)  
Tel.: 464088

Paramaribo, 25 mei 2026

De Directeur van het  
Directoraat Civieltechnische Werken.

Dhr. S. Mohan MPM. BSc





# MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN & RUIMTELIJKE ORDENING

Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167, Paramaribo, Suriname  
Tel. 490777 | Email : sec.minister@publicworks.gov.sr | Website: <http://publicworks.gov.sr/>

---

## DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

BESTEK No. : 057 / 2026 - LB/OW Bruggen – 07  
AFDELING : BRUGGEN EN STEIGERS

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR:

**“HET VERRICHTEN VAN HERSTELWERKZAAMHEDEN AAN DE HOUTEN BRUG  
TE ABADOE KONDORE IN HET DISTRICT MAROWIJNE”**

AANBESTEDER : MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN &  
RUIMTELIJKE ORDENING  
DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN

AANBESTEDING : IN HET OPENBAAR OP HET KANTOOR VAN HET  
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN &  
RUIMTELIJKE ORDENING AAN DE  
MR. J. LACHMONSTRAAT NO. 167 OM 10.00UUR TE  
PARAMARIBO (ZIE BEKENDMAKING)

AANWIJZING TER PLAATSE : (N.V.T.)

---

MEI 2026

**INHOUDSOPGAVE****AFDELING I****ALGEMEEN**

1.	Opdrachtgever	1
2.	Directie	1
3.	Inschrijving	1

**BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD**

Par. 101.	Algemene voorwaarden	2
Par. 101.A.	Algemene voorschriften	2
Par. 102.	Aanvang van het werk	2
Par. 103.	Opleveringstermijn	2
Par. 104.	Tijdelijke verkeersvoorzieningen	2
Par. 105.	Zekerheidsstelling	3
Par. 106.	Eenheidsprijzen	3
Par. 107.	Betalingen	3
Par. 108.	Opleggen van boete en korting	3
Par. 109.	Directievoorzieningen	3
Par. 110.	Capaciteitsversterking – Training en Afstuderen	4
Par. 111.	Eerste hulp bij ongelukken	5
Par. 112.	Verplichtingen van de aannemer	5
Par. 113.	Inschrijving	5
Par. 114.	Verzekering	5
Par. 115.	Gunning	6

**AFDELING II****BESCHRIJVING EN TECHNISCHE VOORWAARDEN**

Par. 201.	Plaatsbepaling	7
Par. 202.	Het werkterrein	7
Par. 203.	Korte beschrijving	7
Par. 204.	Hoofdafmetingen	7
Par. 205.	Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden	8
Par. 206.	Het verrichten van sloop- en opruimingswerkzaamheden	8
Par. 207.	Het leveren en indrukken van palen	8
Par. 208.	Het maken van een houten beschoeiing	8
Par. 209.	Het leveren en aanbrengen van kesp en landhoofden	9
Par. 210.	Het leveren en aanbrengen van langsliggers	9
Par. 211.	Het leveren en aanbrengen van dekplanken	10
Par. 212.	Het leveren en aanbrengen van rijplanken	10
Par. 213.	Het maken van de houtenleuningen	10
Par. 214.	Het maken van verkeersgeleidenwerken	10
Par. 215.	Het afwerken van het geheel	11
Par. 216.	Het verrichten van bijbehorende werkzaamheden	11
Par. 217.	Het verrichten van bijkomende werken	11
Par. 218.	Het onderhouden van de houten brug	11

**AFDELING III****VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWSTOFFEN**

Par. 301.	Algemene voorschriften	12
Par. 302.	Klei	12
Par. 303.	Lateriet	12
Par. 304.	Materieel en hulpmiddelen	12
Par. 305.	Conserverings- en carbolineerwerken	12
Par. 306.	Personeel	13

**BIJLAGEN:**

Model inschrijvingsbiljet	14
Toelichting op het inschrijvingsbiljet	15
Staatontleding aannemingssom	16
Tekening van de te maken beschoeiing	

**AFDELING I****1. OPDRACHTGEVER**

- 1.1. De opdrachtgever voor dit werk is het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Directoraat Civieltechnische Werken.

**2. DIRECTIE**

- 2.1. Het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Directoraat Civiel Technische Werken en degene(n) die door haar worden aangewezen.

**3. INSCHRIJVING**

- 3.1. De inschrijving zal plaatsvinden op **dinsdag 30 juni 2026** om **10.00 uur** op het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Afdeling Aanbestedingen, aan de Mr. J. Lachmonstraat nr. 167, Paramaribo.
- 3.2. Het bericht van aanbesteding wordt via de facebook pagina en online via de website van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (<https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-openbare-werken/aanbestedingen/>) gepubliceerd.

**BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD****Par. 101. ALGEMENE VOORWAARDEN****Par. 101.A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN**

- 1.1 Op dit werk zijn van toepassing verklaard het "Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996" en de "Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996" (afgekort het AWS 1996 en de UWS 1996), vastgesteld 17 oktober 2011.

**Par. 102. AANVANG VAN HET WERK**

1. De aannemer dient binnen 4 (vier) weken na ondertekening van de aannemingsovereenkomst een aanvang te maken met de werkzaamheden.

**Par. 103. OPLEVERINGSTERMIJN**

1. De uitvoeringsduur van de werkzaamheden bedraagt 20 (twintig) werkbare dagen, waarna dan het project wordt opgeleverd.
2. Bij het overschrijden van de opleveringstermijn zullen conform par.109 sancties getroffen worden jegens de aannemer.
3. De tweede oplevering vindt plaats 6 (zes) maanden na de eerste oplevering.
4. Indien de aannemer in gebreke blijft, waardoor ontoelaatbare vertraging ontstaat in de uitvoering van het werk en na schriftelijke aanmaning door de directie om maatregelen te treffen om aan de eisen te voldoen, zullen er maatregelen getroffen worden tegen de aannemer, ten nutte van het werk.
5. Indien de aannemer niet handelt naar de voorwaarden of zonder toestemming van de directie afwijkt van dit bestek, heeft de directie zonder rechtelijke tussenkomst het recht de overeenkomst te ontbinden, voor wat betreft de nog niet geleverde prestaties.

**Par. 104. TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN**

1. De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat tijdens de gehele uitvoering van het werk het verkeer op doorgaande wegen zo min mogelijk wordt gestremd.
2. Indien tijdens hei- en stortwerkzaamheden het noodzakelijk is de weg af te sluiten, moet dit een week van te voren bekend worden gemaakt in de media in overleg met het Ministerie van OWRO en de verkeerspolitie in verband met verdere instructie voor wegomlegging. De aannemer dient ook middels borden met duidelijke tekens de periode van de afsluiting aan te geven. De afsluiting dient zoveel als mogelijk in het weekend plaats te vinden.
3. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden moet de aannemer, aan weerszijden van het kanaal verkeersborden plaatsen met als opschrift onder elkaar : **"Werk in uitvoering", Langzaam Rijden"** en op de derde regel **"Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening"**.

**Par. 105. ZEKERHEIDSTELLING**

1. De inschrijver dient binnen 2 (twee) weken na datum van de gunningsbrief een bankgarantie te stellen ten bedrage van 5% van de aannemingsom.

**Par. 106. EENHEIDSPRIJZEN**

1. De door de inschrijver op te geven eenheidsprijzen moeten naast alle directe kosten voor de uitvoering van de werkonderdelen volgens het bestek, ook alle andere kosten bevatten die voortvloeien uit de besteksvoorwaarden zoals: voorbereiding, meet- en uitzetwerk, onderhoud, verkeersvoorzieningen, enz. uitgezonderd de directie behoeften. Tevens moeten in de eenheidsprijzen inbegrepen zijn alle indirecte kosten van de aannemer, zoals: vergoedingen, vervoers- en reiskosten, sociale lasten, renten, verletten risico's, verzekeringen, belastingen enz.
2. De opgegeven eenheidsprijzen in de "Staat van ontleding van de aannemingsom" zijn verrekenbaar.
3. De aannemer kan zich nimmer beroepen op misverstand of misleiding veroorzaakt door deze geraamde hoeveelheden. De directie heeft het recht de hoeveelheden te verhogen, verlagen of geheel weg te laten zonder dat dit aanleiding geeft tot schadeloosstelling.
4. Verrekening van meer- en minderwerk zal geschieden conform de eenheidsprijzen, die door de aannemer bij zijn inschrijving conform de staat van ontleding van de aannemingsom zijn opgegeven.

**Par. 107. BETALINGEN**

De betalingen zullen geschieden conform het gestelde in par. 42 van de UWS 1996.

**Par. 108. HET OPLEGGEN VAN BOETE EN KORTINGEN**

1. De opdrachtgever kan wegens te late oplevering van het werk aan de aannemer boeten opleggen. Voor de toepassing wordt als dag van oplevering aangemerkt, de dag welke door de aannemer overeenkomstig het eerste of, ingeval van heropening na onthouding van goedkeuring, het achtste lid §48 van de UWS1996 is opgegeven, mits het werk vervolgens is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
2. De boete per dag is gelijk aan SRD. 500,- wegens te late oplevering van het werk en beloopt maximaal 5% van de aannemingsom, conform § 23 lid 2 van de UWS 1996.
3. De opdrachtgever kan bij het niet opvolgen van orders en aanwijzingen van de directie, aan de aannemer boete opleggen. De boete per dag bedraagt SRD 300,- voor elke dag dat de aannemer niet aan de desbetreffende order of aanwijzing voldoet, e.e.a. op grond van §23 lid 5 van de UWS 1996.

**Par. 109. DIRECTIEVOORZIENINGEN**

Directievoorziening is het budget dat wordt gereserveerd voor alle management-, toezicht- en ondersteuningsactiviteiten binnen dit project. Hiermee worden pieken in de kosten van projectleiding en -beheer gespreid over de loop van het project. Het zijn middelen, ondersteuning en randvoorwaarden, die benodigd zijn om de directievoeringstaken, zowel op het veld als op kantoor, efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.

**Afhankelijk van de noodzaak en behoefte** zal de Opdrachtgever schriftelijke opdrachten verlenen voor het financieren van de volgende voorzieningen voor de Directie uit de stelpost 'Directievoorziening', t.w.:

1. **Werkplekfaciliteiten**, o.a. (her)inrichting van werkruimtes, meubilair, nutsfaciliteiten, keuken- & toiletbehoefes, bouwkeetinstallaties en toebehoren (incl. EHBO-kisten, brandblusser), administratieve benodigdheden, meetapparatuur, e.d.
2. **Documentatie en trainingsuitgaven**, o.a. auditsuitgaven, uitgaven t.b.v. Toolbox meetings, uitgaven voor digitale programma's, trainingen en studies in het belang van dit project en of nieuwe projecten ter continuering en ondersteuning van het infrastructuurbeleid, trainingen m.b.t. Bedrijfshulpverlener, drukwerk van tekeningen en rapporten, e.d.
3. **Veiligheidsattributen**, o.a. veiligheidsschoenen, -vesten, -hemden en brillen, gehoorbeschermingen, handschoenen, helmen, e.d. (persoonlijke beschuttingsmiddelen), bebording, verkeerskegel/-pionnen, zwaailichten voor voertuigen, e.d.
4. **Externe adviezen**, o.a. technisch advies (inhuur van consultants voor directievoering en meetwerken), e.d.
5. **Logistieke ondersteuning**, o.a. aanschaf/huur vervoersmiddelen, brandstof, servicekosten, het bevoorraden van benodigdheden als, kantoor en keukenbenodigdheden, veiligheidsattributen, brandstof en servicemiddelen, verblijfsuitgaven bij afgelegen projecten, voeding en drank, laptops/kantoor pc's, GPS-apparatuur, communicatieve apparatuur, softwarelicenties voor teken- en rapportagetools, drukwerk van tekeningen, autoverzekeringen en inspectiekosten (voor vervoer en apparatuur), e.d.
6. **En alle andere voorzieningen**, ondersteunend aan het bovenstaande om het werk in goede orde en banen te geleiden.

De inschrijver dient in zijn ontleding van zijn inschrijvingsom een bedrag groot 5 % van het subtotale van de staat van de ontleding op te nemen voor de te leveren directie behoeften. Deze gelden zullen worden uitgegeven ten baten van het directie voerend personeel.

Tijdens de gehele duur van het werk moet de aannemer aan de directie alle nodige peil- en meetgereedschappen ter beschikking stellen:

- Een mobiele toilet
- Roestvrij stalen meetveer lang 30 m;
- Een overdekking (tent) voor eventuele bouwvergadering;

Tevens dient de aannemer arbeiders ter beschikking te stellen voor het verrichten van meet - en controlewerkzaamheden.

## Par. 110. **CAPACITEITSVERSTERKING – TRAINING EN AFSTUDEREN**

Capaciteitsversterking is het budget dat wordt gereserveerd voor alle management-, toezicht- en ondersteuningsactiviteiten binnen dit directoraat. Hiermee wordt de stelpost "Capaciteitsversterking - training en afstuderen" in de kosten van projectleiding en -beheer gespreid over de loop van het project. Het zijn middelen, ondersteuning en randvoorwaarden, die benodigd zijn om de directievoeringstaken, zowel op het veld als op kantoor, efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.

**Afhankelijk van de noodzaak en behoefte** zal de Opdrachtgever schriftelijke opdrachten verlenen voor het financieren van de volgende voorzieningen voor de Directie uit de stelpost 'Capaciteitsversterking', t.w.:

- Training van het personeel van het directoraat
- Ondersteuning in de afstudeerprojecten van het personeel

De inschrijver dient in zijn ontleding van zijn inschrijvingsom een bedrag groot 1 % van het subtotale van de staat van de ontleding op te nemen voor de te leveren 'Capaciteitsversterking'. Deze gelden zullen worden uitgegeven ten baten van het directoraat..

**Par. 111. EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN**

1. Tijdens de gehele duur van het werk moet door de aannemer een EHBO kist, inhoudende desinfectans, wondpleister en snelverband, driehoek doek, mondk masker voor beademen, splinterpincet, verbandschaar, wegwerp handschoenen en synthetische watten, ter beschikking worden gesteld en op een nader door de directie aan te wijzen plaats worden opgeslagen.
2. Indien de aannemer niet op eerste aanzegging binnen drie dagen, in overleg met het door de directie bepaalde, zorgdraagt voor het aanbrengen, plaatsen of vervangen van de EHBO kist of het aanvullen van de inhoud van genoemde kist heeft de directie het recht zonder deswege ingebrekestelling op kosten van de aannemer een nieuwe EHBO.kist met inhoud zoals omschreven in punt 1 van par. 11 aan te schaffen en te laten opslaan op een nader door de directie aan te wijzen plaats. De kosten hiertoe worden van de aanneemsom ingehouden.

**Par. 112. VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

1. De aannemer is verplicht het werk uit te voeren volgens de door de directie verstrekte details en de door haar goedgekeurde werktekening(en). Hij is verplicht de orders en aanwijzingen op te volgen, die hem door de directie worden gegeven.
2. De aannemer moet ervoor zorgdragen dat bij de uitvoering van het werk, tenzij hij zelf of zijn gemachtigde ter plaatse is, steeds een persoon aanwezig is die de opdrachten, orders en aanwijzingen van de directie desverlangd onverwijld aan de aannemer of zijn gemachtigde overbrengt. De aannemer is verantwoordelijk voor de daden van degene die hij te werk stelt en is verplicht alle onbekwame en ongeschikte personen, welke van zijner wege op het werk aanwezig zijn, op verlangen van de directie onverwijld daarvan te verwijderen; Personen door de aannemer te werk gesteld, die door wangedrag of anderszins daartoe aanleiding geven, moeten door hem op eerste aanzegging van de directie worden verwijderd.
3. De aannemer is verplicht bij enige onduidelijkheid of verschil in de verstrekte gegevens, vóór aanvang van het werk, het oordeel en uitleg van de directie op te vragen.
4. De aannemer is verplicht om de werkomgeving schoon en opgeruimd te houden, vrij van afval, puin en onnodige restmaterialen. Afvalmaterialen, puin en afval dienen wekelijks van de locatie afgevoerd te worden naar een officiële afvalstortplaats.
5. De aannemer is verplicht de locatie en faciliteiten te beveiligen en te beschermen tegen onbevoegde toegang, vandalisme of diefstal. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor de vervanging van materialen en uitrusting van de opdrachtgever in geval van diefstal.

**Par. 113. INSCHRIJVING**

1. De inschrijving dient te geschieden conform het bijgevoegd model inschrijvingsbiljet en dient opgemaakt te zijn in Surinaamse courant.
2. De inschrijver dient bij de inschrijving een uittreksel in te dienen van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo, ter zake van de uitoefening van het beroep of bedrijf waarvoor wordt ingeschreven, e.e.a. conform art. 8 lid 12 e van het AWS 1996.
3. De inschrijver dient te overleggen, een geldige Civieltechnische aannemersvergunning, e.e.a. conform art. 8 lid 12 d van het AWS 1996.
4. De inschrijver dient aan te tonen, ervaring te hebben met of over de expertise beschikt om soortgelijke werken uit te voeren.

5. Inschrijving in gesloten enveloppe dient te worden gedeponeerd in een daartoe bestemde gesloten bus, op het kantoor van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, aan de Mr.J. Lachmonstraat no.167 vóór 10.00 uur op de dag van inschrijving.
6. Op betreffende enveloppe dient het besteknummer te worden vermeld, zonder vermelding van de naam van de afzender.
7. De inschrijving waarvan de naam en voornamen der inschrijver onvolledig of onjuist blijken te zijn, wordt van onwaarde verklaard.
8. De inschrijver dient bij inschrijving een bereidsverklaring te overleggen, dat de inschrijver bereid is een bankgarantie te stellen ten bedrage van 5% van de aannemingssom, e.e.a. conform art. 8 lid 12 van het AWS 1996.
9. De inschrijver is verplicht zijn aanbieding gedurende 60 dagen na de dag van de aanbesteding gestand te doen.
10. De inschrijver dient een passende bankverklaring bij te voegen, waarmee de solvabiliteit wordt aangetoond.
11. Er zal geen inlichtingen dag zijn de aannemer dient de situatie zelf ter plekke te oriënteren.
12. Het staat de inschrijver vrij om naast een aanbieding overeenkomstig het bestek bij de inschrijving alternatieve aanbiedingen in te dienen.

**Par. 114. VERZEKERING**

1. De aannemer moet alle in paragraaf 10, lid 2 van de UWS 1996 bedoelde verzekeringen, voor de duur van het werk tot en met de datum van eerste oplevering, op zijn kosten bij een door de directie goed te keuren verzekeringmaatschappij afsluiten en in standhouden. Deze verzekeringen beperken in geen enkel opzicht de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit de wet of het contract.
  - a. Ter dekking van ongevallen van directiepersoneel moet de aannemer een verzekering afsluiten voor ten minste 2 personen tot een maximale uitkering van SRD. 300.000, - bij blijvende invaliditeit en SRD. 200.000, - bij overlijden tijdens vervoer van en naar bouwlocatie en ter plekke.
  - b. Ter dekking tegen schade aan het werk moet de aannemer een verzekering afsluiten tot een bedrag gelijk aan de inschrijvingssom.
  - c. Ter dekking van het risico van wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden moet de aannemer een verzekering afsluiten tot een bedrag van SRD. 100.000, - per geval.

De polisvoorwaarden moeten akkoord worden bevonden door de directie en bewijs van deze verzekeringen moet overlegd worden binnen 14 dagen na datum van de opdrachtbrief. Indien de aannemer in gebreke blijft de vereiste verzekeringen ten laste van de aannemer af te sluiten of te doen continueren, heeft de directie de vrijheid zelf de verzekeringen ten laste van de aannemer af te sluiten. Voor zover noodzakelijk wordt overeengekomen dat zowel ieder eigen risico als ieder niet gedekt onheil voor rekening van de aannemer blijven. In geval van schade moet het gehele verschuldigde bedrag der vergoeding door assuradeuren voor verdere regeling in handen van de opdrachtgever worden gesteld.

**Par. 115. GUNNING**

1. De toewijzing van het werk zal plaatsvinden aan de geldige inschrijver, die de laagste prijs heeft aangeboden (artikel 12 lid 4 sub a van het AWS 1996), met in achtneming van de raming van de aanbesteder.

**BESCHRIJVING EN TECHNISCHE VOORWAARDEN****Par. 201. PLAATSBEPALING**

De in dit bestek beschreven werk moet worden uitgevoerd aan de houten brug te Abadoo Kondre in het district Marowijne.

**Par. 202. HET WERKTERREIN****1. Definitie van Werkterrein**

Onder het werkterrein wordt verstaan het terrein dat aan de aannemer ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van het werk, inclusief het terrein waarin en waarop het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

**2. Kennis van Werkterrein**

De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, situering, hoogteligging en toegangsmogelijkheden tot het werkterrein op de dag van de aanbesteding. Dit betekent dat de aannemer verantwoordelijkheid draagt voor het verkrijgen van alle noodzakelijke informatie omtrent het werkterrein voordat de aanbesteding plaatsvindt.

**3. Afwijkingen en Schadevergoeding**

Eventuele afwijkingen van de werkelijkheid ten opzichte van eerder verstrekte gegevens over het werkterrein geven de aannemer geen recht op verrekening. Ook afwijkingen door getijdensverschillen geven geen recht op schadevergoeding.

**4. Opslag en Bouwkeet**

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde terreinen voor de opslag van materialen en materieel, alsook voor het opzetten van een bouwkeet en andere benodigde faciliteiten. Deze terreinen en opstellingen dienen ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

**5. Leidingen en Kabels**

De aannemer is verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de ligging van leidingen en kabels op het werkterrein. Het verplaatsen van leidingen en kabels, evenals eventuele beschadigingen, komen voor rekening van de aannemer. De aannemer dient zelf contact op te nemen met de betreffende nutsbedrijven om de nodige informatie te verkrijgen en eventuele noodzakelijke maatregelen te treffen.

**Par. 203. KORTE BESCHRIJVING****1. Het werk omvat in hoofdzaak:**

- Het bouwen van een tijdelijke loopbrug
- Verrichten van sloop- en opruimingswerkzaamheden
- Het leveren en indrukken van Basralocus palen Ø14", lang 10 m
- Het maken van een houten beschoeiing
- Het leveren en aanbrengen van Basralocus kespens en landhoofden 12"x 12, lang 5.00 m
- Het leveren en aanbrengen van Basralocus langsliggers 10"x 10"
- Het leveren en aanbrengen van Basralocus dekplanken 3"x8", lang 4.50 m
- Het leveren en aanbrengen van Basralocus rijplanken 3"x8"
- Het leveren en maken van leuning
- Het leveren en verwerken van klei t.b.v. de beschoeiingen
- Het leveren en verwerken van lateriet t.b.v. de opritten
- Het maken van verkeersgeleidenwerken

**Par. 204. HOOFDAFMETINGEN**

De in deze paragraaf vermelde afmetingen en hoeveelheden zijn alleen opgenomen ter algemene oriëntatie van de aannemer en dienen niet tot grondslag voor de verrekening van het uitgevoerde werk.

1. De lengte van de brug bedraagt 17.00 m en de breedte 4.50 m.
2. De lengte van de beschoeiing is 13.00 m aan weerszijden van de brug.
3. De hoogte van de brug zal in het werk worden bepaald.

**Par. 205. HET VERRICHTEN VAN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**

1. Ten behoeve van het voetgangers verkeer dient de aannemer een tijdelijk loopbrug te bouwen.
2. Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden omvat ook het transporteren van materialen en materieel naar het werkterrein.
3. Alvorens een aanvang te maken dient de aannemer ervoor te zorgen, dat alle materialen en materieel op het werkterrein aanwezig zijn.
4. De aannemer dient er rekening mee te houden dat bouwwater en bouwstroom ter plaatse niet verkrijgbaar zijn.
5. Het verplaatsen en eventuele beschadigingen van de nutsleidingen komen voor rekening van de aannemer.

**Par. 206. HET VERRICHTEN VAN SLOOP- EN OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN**

1. De aannemer dient alle verrotte houten delen te slopen. De palen dienen op laagwaterstand afgezaagd te worden.
2. De sloopwerkzaamheden dienen ordelijk te geschieden e.e.a. op aanwijzing van de directie. De in goede staat vrij gekomen houtmaterialen moeten worden schoongemaakt en gesorteerd, deze zullen naar een nader te vermelden locatie moeten worden getransporteerd.
3. Alle niet bruikbare materialen dienen te worden afgevoerd.
4. Alle hindernissen t.p.v. de brug dienen opgeruimd en afgevoerd te worden. Er mag geen afval in het kanaal of in de sloot gedumpt worden.

**Par. 207. HET LEVEREN EN INDRUKKEN VAN DE PALEN**

1. De aannemer dient t.b.v. de brug Basralocus palen Ø14" lang 10.00m te leveren en in te drukken e.e.a. op aanwijzing van de directie. Indien nodig zal tijdens het werk een tekening worden vervaardigd.
2. De juiste plaats en ligging van de palen zal door de directie op het veld worden bepaald.
3. Aan de palen moet de aannemer Basralocus 3"x8" schoren leveren, aanbrengen en bevestigen middels moerbouten M16 bouten.
4. De palen en de schoren dienen voor het aanbrengen één maal en na het aanbrengen tweemaal worden geconserveerd met carbolineum.

5. De palen moeten voorzien zijn van stalen paalringen 50x5mm. Deze moet voorzien worden van ijzermerie.
6. Het afwerken op de juiste hoogte van de palen zal door de directie in het veld worden aangegeven.

**Par. 208. HET MAKEN VAN EEN HOUTEN BESCHOEIING**

1. Ten behoeve van de beschoeiing moet de aannemer Basralocus palen 8"x8" , lang 8,00 m leveren en indrukken e.e.a. op aanwijzing van de directie.
2. De juiste plaats en ligging van de palen zal door de directie op het veld worden bepaald.
3. Aan de palen worden 2"x 8" Basralocus planken aangebracht en bevestigd middels galvaan draadnagel lang 6".
4. De planken dienen voor het aanbrengen één maal en na het aanbrengen tweemaal worden geconserveerd met carbolineum.
5. Nadat de beschoeiing gereed is en goed gekeurd is door de directie dient de aannemer geotextiel te leveren en aan te brengen e.e.a. op aanwijzing van de directie.
6. Aan de boven zijde van de beschoeiing dient de geotextiel te worden omgewikkeld en bevestigd in een 1"x2" lat over de gehele beschoeiing.
7. Nadat de beschoeiing gereed is en goedgekeurd is door de directie dient de aannemer klei te leveren en te verwerken e.e.a. op aanwijzing van de directie.
8. De te leveren klei moet schoon, zuiver en vrij zijn van alle ongerechtigheden. De te leveren klei moet harde klei zijn.
9. De te leveren klei moet in lagen verdicht worden e.e.a. naar beoordeling van de directie.

**Par. 209. HET LEVEREN EN AANBRENGEN VAN KESPEN EN LANDHOOFDEN**

1. De aannemer dient alle kespen te vervangen en nieuwe aan te leveren op aanwijzing van de directie en deze aan te brengen, houtsoort Basralocus, afmeting 12"x12", lang 5.00 m, e.e.a. conform de bestaande situatie.
2. De bevestiging geschiedt middels stalen galvaan deuvels  $\varnothing$  16cm , lang 60 cm. Hiertoe dienen de kespen eerst voorgeboord te worden.
3. De kopeinden van alle kespen moeten voorzien zijn van kopbanden 50x5mm Deze moeten voorzien worden van ijzermerie.
4. Alle kespen moeten voor het aanbrengen eenmaal en na het aanbrengen worden behandeld met carbolineum en daarna met tarpaulin worden omwikkeld.
5. De aannemer dient op aanwijzing van de directie aan beiden zijden van de brug 12"x 12" Basralocus landhoofden lang 5.00 m te leveren en te leggen op 3 stuks 2"x 8" legplanken met een lengte van 1.00 m.

**Par. 210. HET LEVEREN EN AANBRENGEN VAN LANGSLIGGERS**

1. De aannemer dient op aanwijzing van de directie 10"x1 0" Basralocus langsliggers te leveren en aan te brengen conform oude situatie.
2. De bevestiging geschiedt middels stalen galvaan deuvels  $\varnothing$  16cm , lang 60 cm op de kespen en landhoofden.
3. De langsliggers moeten voorzien zijn van stalen kopbanden 50x5mm. De kopbanden moeten voorzien worden van ijzermenie.
4. De langsliggers moeten voor het aanbrengen eenmaal en na het aanbrengen worden behandeld met carbolineum en daarna met bantuban worden omwikkelt.

**Par. 211. HET LEVEREN EN AANBRENGEN VAN DEKPLANKEN**

1. De Basralocus dekplanken, met als afmeting, 3"x8, lang 4.50 m, geleverd door de aannemer, worden op de langsliggers geplaatst en middels brugdekspijkers lang 6" op elke langsligger bevestigd. De uiteinden van de planken moeten van tenminste 2 stuks spijkers haaks worden voorzien.
2. De dekplanken moeten eerst worden voorgeboord alvorens de spijkers worden ingebracht.
3. De spatie tussen de dekplanken moet 5 cm zijn. Alle dekplanken moeten eerst aan de onderzijde en de zijkanten tweemaal worden behandeld met carbolineum en na het bevestigen wordt de bovenkant tweemaal gecarbolineerd.

**Par. 212 HET LEVEREN EN AANBRENGEN VAN RIJPLANKEN**

1. De Basralocus rijplanken met als afmeting, 3"x 8", moeten 2 x 5 rijen worden aangebracht en bevestigd middels brugspijkers lang 6" op aanwijzing van de directie. De planken dienen voorgeboord te worden.
2. De rijplanken moeten een minimale lengte hebben van 5.00 m.
3. De uiteinden van de rijplanken moeten schuins worden afgewerkt. Bij de verbindingen en de uiteinden moeten twee brugspijkers lang 6" worden gebruikt.
4. De rijplanken moeten voor het aanbrengen eerst aan de onder- en zijkant behandeld worden met carbolineum, en na het aanbrengen wordt de bovenkant tweemaal gecarbolineerd.

**Par. 213 HET LEVEREN EN AANBRENGEN VAN SCHAMPBALKEN**

1. De aannemer verwijdert op aanwijzing van de directie de verrotte schampbalken en vervangt deze door nieuwe, conform de bestaande situatie.
2. De schampbalken van afmeting 6"x6" worden geleverd en gemonteerd aan beide zijkanten van de brug overeenkomstig de bestaande situatie en aanwijzingen van de directie.
3. De bevestiging van de schampbalken gebeurt op klossen met behulp van moerbouten M16, inclusief volringen.
4. De nieuwe schampbalken worden na aanbrengen voorzien van een menielaag. Vervolgens worden zij tweemaal afgelakt met rood-wit gestreept verf.

5. Al het houtmateriaal moet van A-kwaliteit zijn, zonder knoesten, scheuren of boombasten, volledig geschaafd en recht.

**Par. 214. HET MAKEN VAN DE LEUNINGEN**

1. De aannemer moet aan beide zijde van de brug basralocus stijlen 4"x4" lang 1.20m, leveren en aanbrengen aan de langsliggers.
1. De bevestiging van de stijlen geschiedt middels moerbouten M12 inclusief volgringen.
3. Aan de stijlen worden twee rijen 2"x 8" Basralocus wrijfplanken geleverd en bevestigd middels houtdraadbouten lang 4".
4. De onder- en bovenkant van de stijlen moeten schuin worden afgewerkt e.e.a. op aanwijzing van de directie.
5. De onderrand van de leuningstijlen moeten na een houtmenie laag tot 15cm boven de dekplanken tweemaal met zwart aflakverf worden geschilderd.
6. De overige delen van de leuningen moeten na een houtmenie laag tweemaal met wit aflakverf worden geschilderd

**Par. 215. HET MAKEN VAN DE VERKEERSGELEIDE WERKEN**

1. De aannemer dient bij de opritten aan weerszijde van de brug verkeersgeleiderwerken plaatsen.
2. Er dient per verkeersgeleidenwerk 4 stuks Walaba palen 4"x4" , lang 3 m te worden geleverd en ingedrukt
3. Aan de palen bevestig de aannemer 2 stuks Basralocus planken 1"x 8" , e.e.a conform bestaande situatie.
4. Alle houtmateriaal dient eerst te worden voorzien van houtmenie laag en daarna moeten de planken geschilderd worden volgens het visgraat model rood/wit en de Walaba palen met wit aflak verf.

**Par. 216. HET AFWERKEN VAN HET GEHEEL**

1. De aannemer moet lateriet leveren en verwerken t.b.v. de opritten en de binnenweg.
2. De bermen en de taluds aan weerszijden van de brug moeten plat gemaaid worden over een lengte van ca.10.00m. De begroeiingen langs de brug en in het kanaal moeten verwijderd worden.
3. Het vrijgekomen wied en vuil dienen in een gesloten bak afgevoerd te worden naar een bonafide vuilstortplaats.
4. Het gehele terrein, waarop de aannemer gewerkt heeft, moet schoon en egaal worden opgeleverd en alle tijdelijke en overtollige voorzieningen moeten verwijderd worden.

**Par. 217. HET VERRICHTEN VAN BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN**

1. Alle niet met name genoemde werkzaamheden en leveringen, welke volgens de bepalingen van het bestek en naar het oordeel van de directie vereist zijn voor het maken van goed en degelijk werk,

moet de aannemer, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, op zijn kosten uitvoeren zonder verrekening.

**Par. 218. HET VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE WERKEN**

1. Voor het verrichten van bijkomende werken moet de inschrijver een post " Onvoorzien" groot **20% van sub totaal of staat van ontleding** opnemen in zijn inschrijvingsom.
2. De bijkomende werken zullen worden verrekend overeenkomstig de bij de inschrijving op te geven eenheidsprijzen. Voor onderdelen waarvoor geen eenheidsprijzen zijn omschreven zal de aannemer vooraf offertes moeten indienen.

**Par. 219. HET ONDERHOUDEN VAN DE HOUTEN BRUG**

1. De brug moet tijdens het uitvoeren en gedurende een periode van 6 (zes) maanden na de eerste oplevering in goede staat worden gehouden.
2. Tot het onderhoud behoort datgene dat redelijkerwijs verlangd kan worden voor een goede instandhouding van de werken.
3. Voor de tweede oplevering moet de brug ontdaan zijn van alle onvolkomenheden zoals, gras, zand enz. De leuning en verkeersgeleidenwerken indien nodig dienen opnieuw te worden geschilderd. De dekplanken en de rijplanken moeten worden gecarbolineerd en de opritten indien nodig worden voorzien van een laag lateriet. De kosten hiervan zullen niet afzonderlijk aan de aannemer worden vergoed.
4. Gebreken aan de brug die een gevolg zijn van de uitvoering en zijn ontstaan binnen een periode van 12 (twaalf) maanden na de eerste oplevering, dient te worden hersteld door en op kosten van de aannemer.

### **AFDELING III**

#### **VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWSTOFFEN**

##### **Par. 301. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN**

1. De aannemer dient de te verwerken bouwstoffen tijdig te bestellen om zodoende stagnaties te voorkomen.
2. Indien de aannemer eenmaal met de werkzaamheden is aangevangen, dienen deze ononderbroken te worden gefinaliseerd.

##### **Par. 302. KLEI**

Klei, aan te brengen t.b.v. de beschoeiingen, moet vrij zijn van leem en andere ongerechtigheden. en dient naar het oordeel van de directie overigens van een goede kwaliteit te zijn.

##### **Par. 303. LATERIET**

Lateriet, aan te brengen t.b.v. de opritten en de binnenweg, moet vrij alle ongerechtigheden en dient naar het oordeel van de directie overigens van een goede kwaliteit te zijn.

##### **Par. 304. MATERIEEL EN HULPMIDDELEN**

1. De aannemer dient te zorgen voor het benodigde materieel, zoals graafmachines en hulpmiddelen voor een goede en vlotte uitvoering van de werkzaamheden.
2. Het materieel, hulpmiddelen moeten voldoende en van goede kwaliteit zijn om het werk te kunnen uitvoeren e.e.a. ter beoordeling van de directie.
3. Afgekeurd materieel, hulpmiddelen dienen direct te worden vervangen.
4. Aangevoerd materieel en hulpmiddelen mogen pas van het werkterrein worden afgevoerd, indien de werkzaamheden waarvoor zij zijn aangevoerd volledig zijn uitgevoerd.

##### **Par. 305. CONSERVERINGS- EN CARBOLINEERWERKEN**

1. De middelen dienen volgens de fabrieksvoorschriften zodanig aangebracht te worden, dat het resultaat voldoende waarborg biedt voor een goede bescherming van de aldus behandelde materialen en/of constructies.
2. Afgekeurd materieel, hulpmiddelen en verankeringsmiddelen dienen direct te worden vervangen.
3. Aangevoerd materieel en hulpmiddelen mogen pas van het werkterrein worden afgevoerd, indien de werkzaamheden waarvoor zij zijn aangevoerd volledig zijn uitgevoerd.
4. De kleur van de houten delen zullen tijdens de uitvoering bekend worden gemaakt door de directie.
5. De verfmaterialen moeten worden aangevoerd in ongeopende fabrieksverpakking met de productiedatum er op vermeld. Afgekeurde materialen dienen onmiddellijk van het werk verwijderd te worden. Alle materialen benodigd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden dienen door de aannemer geleverd te worden.

**Par. 306. PERSONEEL**

1. Het aantal werklieden moet voldoende en van voldoende vakmanschap zijn om het werk te kunnen uitvoeren binnen de daarvoor gestelde tijd.
2. Ongeschikt personeel dient direct te worden vervangen.
3. Personeel dat eenmaal begonnen is met de uitvoering van de werkzaamheden mag niet zonder toestemming van de directie vervangen worden.

Paramaribo, *25 mei* 2026,

De Wnd Directeur van het Directoraat  
Civieltechnische Werken,



- Dhr. S. Mohan BSc. MPM. -

**BIJLAGE I****MODEL INSCHRIJVINGSBILJET**

( een origineel exemplaar en een afschrift )

1. De ondergetekende a)
- wonende te b)
- ten deze vertegenwoordigende c)
- gevestigd te d)
- e)

verklaart de in artikel 8 van het AWS 1996 genoemde stukken hierbij in te leveren en verbindt zich als hoofdelijk schuldenaar door ondertekening dezes tot aanneming van het uitvoeren van het werk:

**“HET VERRICHTEN VAN HERSTELWERKZAAMHEDEN AAN DE HOUTEN BRUG TE ABADOE KONDRE IN HET DISTRICT MAROWIJNE ”**

overeenkomstig de voorwaarden vervat in het bestek d.d. 2026

nr.: 057 / 2026 - LB/OW Bruggen en Steigers – 07 -

voor de som van:

Surinaams Dollars. ( Zegge: SRD.

) in welke som is

inbegrepen het bedrag overeenkomstig de in het bestek vermelde post onvoorzien, groot

SRD. 500.000,- en de post leveren van directievoorziening SRD 100.000,- en de post

capaciteitsversterking SRD 100.000,-

2. Hij verklaart deze aanbidding gedurende 60 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgehad gestand te zullen doen en bereid te zijn een bankgarantie (art. 8 lid 12 AWS 1996) ten bedrage van 5% van de aannemingssom te stellen c.q. de waarborgsom van gelijke omvang te storten.
3. Bij dit inschrijvingsbiljet in duplo zijn de volgende bijlagen bijgevoegd: f)
- staat ontleding van de aannemingssom (zie bijlage)
  - kopie van een geldige civieltechnische aannemersvergunning (art. 7 lid 2 AWS 1996)
  - bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (art. 7 lid 2 AWS 1996)
  - globaal tijdwerkschema (art. 8 lid 12C AWS 1996)
  - staat van verrichtte diensten van het bedrijf
  - een passende bankverklaring, waarmee de solvabiliteit wordt aangetoond.

Paramaribo,

De inschrijver, g)

**TOELICHTING OP HET INSCHRIJVINGSBILJET**

- a) In te vullen met de schrijfmachine of met duidelijke inkt geschreven letters.  
Onvolledige, onduidelijke of onjuiste invulling van het biljet maakt de inschrijving ongeldig, tenzij naar het oordeel van de opdrachtgever het inschrijvingsbiljet volkomen zekerheid verschaft omtrent de persoon en de bedoeling van de inschrijver.
- b) Naam (namen) en voornaam van degene(n) die het biljet ondertekent (ondertekenen).
- c) Woonplaats en adres van de ondertekenaar(s).
- d) Alleen in te vullen indien de ondertekenaar niet is een eenmanszaak. In dit geval vermelden: volledige naam en rechtsvorm (N.V., vennootschap onder firma, enz.) van de inschrijvende onderneming.
- e) Vestigingsplaats en adres van de onderneming, zoals vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo of in overeenkomstig Register elders.
- f) Hier de bij het inschrijvingsbiljet gevoegde en ondertekende bijlagen vermelden volgens het nummer op de bijlage aangegeven.
- g) Naast de handtekening tevens de kwaliteit (Directeur, Commissaris, Vennoot, enz.) van de ondertekenaar vermelden.

**BIJLAGE II: STAAT ONTLEDING VAN DE AANNEMINGSSOM****PROJECT : HET VERRICHTEN VAN HERSTELWERKZAAMHEDEN AAN DE HOUTEN BRUG TE ABADOE  
KONDRE IN HET DISTRICT MAROWIJNE ”**

No	Omschrijving	Aantal	Lengte	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag
1	Het verrichten van voorbereidingswerkzaamheden			100%		
2	Het bouwen van een tijdelijke loopbrug			100%		
3	Het verrichten van sloop- en opruimingswerkzaamheden			100%		
4	Het leveren en indrukken van Basralocus palen Ø14", lang 10m incl. conserveren en paalringen 50 x5 mm			16 st		
5	Het leveren en aanbrengen van Basralocus schoren 3" x 8", lang 6.50 m			8 st		
6	Het leveren en indrukken van Basralocus beschoeiingspalen 8"x 8", lang 8.00 m			12 st		
7	Het leveren en aanbrengen van Basralocus beschoeiingsplanken 2" x 8" incl. geotextiel en 1"x3" latten(tengels) en bevestigingsmiddelen 6" spijkers			550 m		
8	Het leveren en verwerken van klei t.b.v. de beschoeiing			100 m <sup>3</sup>		
9	Het leveren en aanbrengen van Basralocus 12"x12" kespen, lang 5.00 m incl. bevestigingsmiddelen ø 16 deuvels, lang 60cm			4 st		
10	Het leveren en aanbrengen van Basralocus landhoofden 12" x 12", lengte 5.00m incl.bevestiging op 2"x8" legplanken			2 st		
11	Het leveren en bevestigen van Basralocus langsliggers 10" x 10" incl. bevestigingsmiddelen ø 16 deuvels, lang 60cm en conservering			110 m		
12	Het leveren en bevestigen van Basralocus dekplanken 3" x 8", lang 4.50m incl. bevestigingsmiddelen 6" brugspijkers			75 st		
13	Het leveren en bevestigen van Basralocus kopplanken 3"x 8", lang 4.50 m incl. bevestiging middels 6 " brugspijker			4 st		
14	Het leveren en bevestigen van 3"x8" Basralocus rijplanken incl. bevestiging middels 6" brugspijkers			185 m		
15	Het leveren en aanbrengen van basralocus 4"x4" leuningstijlen lang 1.20 m, incl. bevestiging middels moerbouten M12 en schilderen			22 st		

No	Omschrijving	Aantal	Lengte	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Bedrag
16	Het leveren en aanbrengen van basralocus 2"x6" wrijfplanken incl. bevestigen middels houtdraadbouten lang 4' en schilderen "			80 m		
17	Het leveren en aanbrengen van Walaba 4"x 4" palen , lang 3 m t.b.v. de verkeersgeleidenwerken incl. schilderen			12 st		
18	Het leveren en aanbrengen van B.L. 1"x 8" planken incl. schilderen rood/wit balken			40 m		
19	Het leveren en verwerken van lateriet t.b.v. de opritten en de binnenweg			150 m <sup>3</sup>		
20	Het plat maaien van bermen en taluds over een lengte van ca 10.00 m aan weerszijde van de brug en het verwijderen van begroeiing langs de brug en in het kanaal .			100 %		
					<b>SUBTOTAAL SRD</b>	
21	Stelpost: Capaciteitsversterking – training en afstuderen 1% van sub totaal			100 %		<b>100.000,-</b>
22	Stelpost: Directie voorzieningen 5% van sub totaal			100 %		<b>100.000,-</b>
23	Stelpost: Onvoorzien			100 %		<b>500.000</b>
					<b>TOTAAL SRD</b>	